

ZMLUVA O DIELO

uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: **Obec Dojč**

Sídlo: Dojč 125,906 02 Dojč
Zastúpený: PaedDr. Slavomíra Melišová, starostka obce
Bankové spojenie: Prima banka, a.s., pobočka Senica
Číslo účtu: SK95 5600 0000 0026 0190 3001
IČO: 00309508
DIČ: 2021063693
(ďalej len ako „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ: **PALKOVIČ-SK, s.r.o.**

Sídlo: Hlboké 244, 906 31 Hlboké
Zastúpený: Ing. Milan Palkovič, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: SK08 7500 0000 0040 1569 1359
IČO: 45 938 172
DIČ: 2023149810
IČ DPH: SK2023149810
Zapísaný registri: Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 26568/T01.
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Čl. 2 VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

1.1 Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je víťazná ponuka zhotoviteľa zo dňa 29.10.2021 spracovaná v súlade so súťažnými podkladmi v rámci procesu verejného obstarávania s predmetom zákazky „Obecný úrad Dojč – rekonštrukcia“, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania č. 230/2021, pod značkou 46125-WYP, dňa 12.10.2021 .

1.2 Východiskové údaje:

- | | | |
|-------|---------------------|----------------------------------|
| 1.2.1 | Názov stavby: | Obecný úrad Dojč – rekonštrukcia |
| 1.2.2 | Miesto stavby: | Parcela C-KN č. 33/1, 33/3, 33/4 |
| 1.2.3 | Katastrálne územie: | kat. úz. Dojč |
| 1.2.4 | Investor: | Obec Dojč |

Čl. 3. PREDMET ZMLUVY

3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – stavby v zmysle podmienok verejnej súťaže, v rozsahu výkazov výmer, na základe projektovej dokumentácie, v dojednanom čase a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v požadovanej kvalite, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu.

- 3.2 Stavbou sa rozumie zhotovenie všetkých stavebných prác podľa projektovej dokumentácie a predloženým oceneným výkazom výmer.
- 3.3 Dielo zhotovené podľa čl. 3 bodu 3.1 a 3.2 bude spĺňať všetky predpísané základné akostné technické ukazovatele.

Čl. 4. ČAS PLNENIA

- 4.1 Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo (ďalej ZoD) podľa čl. 3 v rozsahu bodu 3.1 je:

Termín prevzatia staveniska: do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o nadobudnutí účinnosti zmluvy podľa článku 14, ods. 14.1, ktoré doručí objednávatel' zhotoviteľovi. Objednávatel' je povinný vyzvať zhotoviteľa na odovzdanie staveniska písomne.

Termín začatia výstavby: dňom odovzdania staveniska,

Termín ukončenia a odovzdania stavby:

Do 6 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska

- 4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávatel' toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

- 4.3 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávatel'a dohodnutého v tejto zmluve.

- 4.4 Objednávatel' sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

- 4.5 Predĺženie lehoty výstavby - zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty výstavby po dohode s objednávatel'om zápisom do stavebného denníka a obojstranným podpísaním dodatku ku zmluve o dielo v prípade, že:

- a) sa podstatne zmení množstvo alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávatel'om
- b) ak objednávatel' oneskorene odovzdá stavenisko, doklady potrebné ku začatiu stavby,
- c) nastanú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky
- d) zdržanie, chyby alebo prekážky budú spôsobené objednávatel'om
- e) zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinností zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ nezodpovedá
- f) v prípade živelných pohrôm

- 4.6 Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávatel'a o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá sťažuje zhotovenie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania lehôt plnenia prác.

Predĺženie lehoty výstavby diela určí objednávatel' po dohode so zhotoviteľom formou dodatku k zmluve, predloženým zhotoviteľom najneskôr 14 dní pred pôvodným zmluvným termínom ukončenia v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Čl. 5. CENA

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a je doložená kalkuláciou - rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

5.2 Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: 532 233,60 EUR, slovom: päťstotridsaťdvatisícdeväťstoštyridsaťtri/60 EUR

DPH: 106 446,72 EUR, slovom: jednošesťtisícštyristoštyridsaťšesť/72EUR

Cena s DPH: 638 680,32EUR, slovom: šesťstotridsaťosemtisícšesťstoosemdesiat/32 EUR

- 5.3 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté všetky pomocné, zabezpečovacie, prípravné práce a aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, vypratanie a zariadenia staveniska zhotoviteľa.
- 5.4 V cene diela sú zohľadnené všetky sťažené podmienky realizácie diela, ktoré Zhotoviteľ s ohľadom na svoju odbornosť mal a mohol predpokladať, okrem takých, vznik ktorých Zhotoviteľ nemohol ovplyvniť ani s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti.
- 5.5 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchyľne od predloženého výkazu výmer alebo bez príkazu objednávateľa, nebudú objednávateľom uhradené.
- 5.6 Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akúkoľvek inú príčinu, ktorá vyplýva z jeho činnosti za účelom zvýšenia ceny, okrem takých príčin, dôvodov a okolností, s ktorými počítajú platné právne predpisy o verejnom obstarávaní.
- 5.7 Financovanie diela sa bude realizovať na základe potvrdeného súpisu vykonaných prác.
- 5.8 Výkaz výmer obsahuje všetky položky pre zhotovenie, zriadenie, skúšanie a zadanie prác, ktoré má vykonať zhotoviteľ.
- 5.9 Súpis skutočne zrealizovaných prác je podkladom pre fakturáciu zmluvnej ceny. Zhotoviteľ dostane zaplatené za množstvo skutočne vykonanej práce pri použití sadzieb uvedených v ocenenom výkaze výmer pre každú položku.
- 5.10 Cena diela môže byť upravená v prípade naviac prác požadovaných objednávateľom výlučne vo forme dodatku k tejto ZoD v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Podkladom bude vzájomne odsúhlasený doplnok k rozpočtu, ktorý vypracuje zhotoviteľ, najneskôr 1 týždeň pred realizáciou prác. Ocenenie naviac prác a dodávok bude jednotkovými cenami platnými pre toto dielo v cenovej úrovni dohodnutej v čl. 5 bod 1. Naviac práce a zmeny je možné fakturovať po podpísaní dodatku k ZoD v súlade s platným zákonom o VO.
- 5.11 Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu Objednávateľovi (vo formáte MS Excel) ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.

ČI. 6. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi samostatne za realizáciu stavebných prác po splnení týchto podmienok:
- 6.1.1 Práce budú fakturované do 5 dní na základe objednávateľom odsúhlasených a podpísaných zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.
- 6.1.2 Overenie vykonaných prác vykoná objednávateľ do 3. pracovného dňa od predloženia súpisu skutočne zrealizovaných prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 6.1.3 Zhotoviteľ k faktúre doloží fotodokumentáciu vykonaných prác na CD nosiči.

- 6.1.4 Zhotoviteľovi vzniká právo vystaviť konečnú faktúru za vykonané stavebné práce po kompletnom protokolárnom odovzdaní diela bez väd a nedorobkov objednávateľovi

Objednávateľ uhradí cenu za zhotovenie diela nasledovne:

- Na základe mesačnej fakturácie v súlade s bodom 6.1

6.2 Zmeny vo výmerách:

- 6.2.1 Všetky zmeny, doplnky a akékoľvek dodatky k zmluvnej cene, budú ocenené sadzbami a cenami uvedenými v čl. 5. tejto ZoD. Uhradené budú až po odsúhlasení objednávateľom a obojstrannom potvrdení dodatku k ZoD uzatvorenom v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
- 6.2.2 Nové položky musia byť kalkulované rovnakým spôsobom, ako bola vypočítaná cena, t. j. pri použití rovnakých režii, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materiálov uvedenými v čl. 5. tejto ZoD.
- 6.2.3 Zhotoviteľ nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť pri včasnom upozornení objednávateľom, na nedostatky na strane zhotoviteľa.

- 6.3 Jednotlivé faktúry budú obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov.
- 6.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.5 Lehota splatnosti faktúry je 60 dní od jej doručenia objednávateľovi. Za deň doručenia faktúry objednávateľovi sa považuje dátum uvedený v pečiatke z podateľne Obecného úradu Dojč. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť od tohto dátumu. V prípade, ak posledný deň lehoty splatnosti faktúry pripadne na štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, za posledný deň lehoty splatnosti faktúry sa považuje nasledujúci pracovný deň.
- 6.6 K faktúre musia byť priložené všetky atesty, certifikáty a skúšky použitých materiálov a technológií (kópie) a vážne lístky.
- 6.7 Fotodokumentácia zhotovených prác, podľa bodu 6.1.3, čl. 6
- 6.8 Faktúra bude predložená v 4 vyhotoveniach s odsúhlasenými výkazmi prác podľa bodu 6.1.

ČI. 7 . ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy o dielo, všetkých jej príloh, všeobecne platných predpisov, STN, odbornými normami a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.
- 7.4 Záručná doba na dielo sa po vzájomnej dohode v súlade so zákonom NR SR č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, § 12, ods. 1, písm. b) stanovuje na 60 mesiacov a začína plynúť zápisničným odovzdaním a prevzatím diela bez väd a nedorobkov medzi zhotoviteľom a

objednávateľom. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu (technologické vybavenie stavby), tu platí takto poskytnutá záručná doba odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom.

7.4.1 Oznámenie väd musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné a musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje.

7.4.2 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a oprávnené písomne reklamované vady.

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia do **3 dní** od uplatnenia oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Ak sa nedohodne termín odstránenia väd písomnou formou, zhotoviteľ vady odstráni **do 10 dní** od prijatej reklamácie.

7.6 Reklamované vady, ktoré označí objednávateľ za havarijné a sú akceptované Zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný odstrániť do 24 hodín od ich nahlásenia.

7.7 Zisťovanie väd:

7.7.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať prácu zhotoviteľa a upozorniť ho na akúkoľvek vadu, ktorú nájde. Takáto kontrola nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za prácu.

7.7.2 Objednávateľ môže zhotoviteľovi nariadiť vyhľadanie vady, odkrytie a odskúšanie akýchkoľvek prác (častí diela) u ktorých predpokladá, že môžu byť vadné, v prípade, ak sa odkrytím ukáže, že plnenie nebolo vadné, náklady na odkrytie znáša Objednávateľ.

7.8 Neodstránené vady po ukončení prác:

7.8.1 Objednávateľ môže po ukončení prác zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Môže tak urobiť vtedy, ak zhotoviteľ takúto vadu neodstránil počas doby stanovenej na odstránenie.

7.8.2 Ak zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu počas predtým dohodnutej doby, objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa min 3 kalendárne dni dopredu o svojom úmysle zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí do 14 dní od doručenia faktúry.

7.8.3 Ak sa ukáže, že vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti vadnú časť plnenia.

ČI. 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

8.2 Riziká zhotoviteľa - zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku objednávateľa a majetku súkromných osôb, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas realizácie prác, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci ZoD. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť v prípade výnimočných rizík. Zhotoviteľ zabezpečí dopravné značenie

komunikácií a splnenie požiadaviek vyjadrení dotknutých orgánov a správcov sietí vydaných v rámci stavebného povolenia.

8.3 Odovzdanie staveniska

- 8.3.1 Prevzatie staveniska podľa čl. 4, bod 4.1 a článku 14, bod 14.1. Pri odovzdaní a prevzatí staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi celé stavenisko vrátane hraníc vonkajších plôch.
- 8.3.2 Zhotoviteľ zabezpečí k stavenisku prístupové cesty a meranie spotreby elektrickej energie a vody počas realizácie prác tak, aby ich mohol použiť na prípravu a vykonanie prác.
- 8.3.3 O výsledku preberania a odovzdania staveniska spíšu zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa zápisnicu.
- 8.3.4 Súčasne s odovzdaním staveniska, objednávateľ administratívne umožní zhotoviteľovi prístup na stavenisko.
- 8.3.5 Prístup na stavenisko - zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a komukoľvek, kto má na to povolenie od objednávateľa, prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú resp. majú vykonávať práce v súlade so ZoD.
- 8.3.6 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, ako aj čistotu používaných obecných komunikácií v blízkosti staveniska (pri vstupe a výjazde). Zároveň zodpovedá za primeranú čistotu vozidiel. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

8.4 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. 5 tejto zmluvy.

8.5 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, denné čistenie dotknutých komunikácií počas realizácie stavby.

8.6 Prerušenie a zastavenie prác

8.6.1 Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného denníka upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré budú mať za následok prerušenie prác.

8.6.2 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v týchto prípadoch:

- a) zistenie vady projektu,
- b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci,
- c) v prípade uvedenom v § 551 Obchodného zákonníka.

8.6.3 Objávateľ je oprávnený pozastaviť stavebné práce v týchto prípadoch:

- a) ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,
- b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci.

8.6.4 Obidve zmluvné strany môžu požiadať o prerušenie a zastavenie prác, avšak v plnom rozsahu zodpovedajú za škody týmto spôsobené.

8.6.5 Pri zastavení alebo prerušení prác je zhotoviteľ povinný urobiť také úpravy alebo opatrenia, aby prípadné škody na diele, ktoré by mohli vzniknúť z uvedeného titulu boli minimálneho rozsahu. Náklady na tieto úpravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli práce zastavené alebo prerušené.

8.7 Kvalita stavebných prác a technologická disciplína

- 8.7.1 Hrúbky materiálov a pracovné postupy uvedené v technických listoch dodávateľov použitých materiálov ako doporučené sa pri realizácii diela považujú za záväzné.
- 8.7.2 Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa platných STN a technologických postupov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky, vrátane preukazných skúšok odsúhlasených objednávatelom) platných v čase vykonávania diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetky prípadné zmeny, vo vyššie uvedených materiáloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplynú napr. z novelizácie noriem resp. iných požiadaviek na kvalitu počas realizácie diela, budú odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami a premietnuté do týchto materiálov.
- 8.7.3 Kvalitu realizovaných prác bude zhotoviteľ dokladovať atestami resp. certifikátmi o kvalite zabudovaných stavebných materiálov a zmesí, v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien a doplnkov. V prípade zmeny materiálov alebo na vyžiadanie objednávateľa predloží zhotoviteľ nové aktuálne atesty resp. preukázané skúšky. Atesty a certifikáty v čase predloženia objednávateľovi musia byť platné.
- 8.7.4 V prípade, že zhotoviteľ zabuduje materiály resp. zmesi bez odsúhlasenia objednávateľom bude znášať dôsledky porušenia tejto podmienky. Ak sa dodatočne preukáže, že preukazná skúška je nevyhovujúca a zabudované materiály resp. zmesi nezodpovedajú požadovaným kvalitatívnym parametrom je zhotoviteľ povinný urobiť po dohode s objednávateľom opatrenia na nápravu, napr. nahradiť tieto vyhovujúcimi materiálmi a pod., náklady s tým spojené hradí v plnej výške zhotoviteľ.

8.8 Odovzdávacie a preberacie konanie diela

8.8.1 Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu pripraví:

- a) stavebný denník
- b) finančné odúčtovanie stavby k termínu preberacieho konania (konečná faktúra)
- c) elaborát o kvalite s vyčíslením skúšok a doložením atestov a certifikátov o kvalite prác a zabudovaných materiálov. Tento elaborát predloží zhotoviteľ min. 14 dní pred termínom odovzdania objednávateľovi na odsúhlasenie
- d) doklady o uložení prebytočného, vybúraného alebo odmontovaného materiálu zo stavby na oficiálnu skládku
- e) projekt skutočného vyhotovenia stavby, opatrený pečiatkou zhotoviteľa
- f) geodetické zameranie stavby v digitálnej forme (formát dgn, dwg) a tlačenej forme

8.8.2 Keď zhotoviteľ dokončí práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu, objednávateľ so zhotoviteľom, zástupcami budúcich užívateľov, správcov a ostatnými kompetentnými účastníkmi preberacieho konania spíšu protokol o preberaní prác.

8.9 Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia - zhotoviteľ

- a) je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas celej doby realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom
- b) sa zaväzuje, že bude podnikáť všetky kroky na ochranu životného prostredia na stavenisku a v jeho okolí a predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či iného vlastníctva v dôsledku zničenía, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce.

8.10 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - zhotoviteľ:

- zodpovedá za zabezpečenie bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
- je zodpovedný za bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a ohlásených u stavbyvedúceho, a udržiavať stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predišlo ohrozeniu týchto osôb
- je povinný zabezpečiť zamedzenie vstupu cudzích osôb na stavenisko. Zhotoviteľ zabezpečí označenie a zabezpečenie staveniska tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia alebo majetku tretích osôb. V takomto prípade znáša v plnom rozsahu spôsobenú škodu.
- Zabezpečí koordinátora BOZP

8.11 Protipožiarna ochrana - zhotoviteľ:

zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany staveniska v zmysle zákona NR SR č. 14/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení zákona č. 438/2002 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, musí dodržiavať smernice orgánov požiarnej služby a podniknúť všetky nevyhnutné opatrenia v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom, aby zabránil vzniku požiaru.

8.12 Ochrana životného prostredia

- a) Počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd na ňom je zhotoviteľ povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zničením. Podľa toho má teda zozbierať všetky druhy odpadov, vrátane rôznych odpadkov, výrobného a komunálneho odpadu a dopraviť ich na skládku určenú resp. schválenú objednávatelom prípadne orgánom štátnej správy a príslušného odboru.
- b) Zhotoviteľ nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady alebo látky.
- c) V prípade nedodržania bodu 8.12 a) a b) sa zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky dopady (sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budú uplatnené voči objednávatelovi.

8.13 Objednávatel zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.

8.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávatela na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia objednávatelom, nebudú uhradené resp. budú urobené opatrenia, aby mohli byť dodatočne overené a odskúšané. Náklady s tým spojené bude znášať zhotoviteľ. V prípade, že sa objednávatel nedostaví na preverenie prác v požadovanom termíne môže zhotoviteľ v prácach pokračovať avšak nesie riziko, že v prípade zistenia nekvalitne vykonaných prác, bude náklady na dodatočné odkrytie znášať zhotoviteľ. Ak sa však po odkrytí zistí, že práce boli zrealizované v súlade s technicko-kvalitatívnymi podmienkami a dosahujú projektom predpísanú kvalitu, náklady na dodatočné zisťovanie kvality nepreverených prác v požadovanom termíne znáša objednávatel a budú považované za prípad odškodnenia.

8.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne tri pracovné dni vopred objednávatela k účasti na skúškach.

8.16 Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, od dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí

nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

8.17 V denníku budú zapísané najmä tieto údaje:

Denný zápis:

dátum (mesiac, rok, názov dňa); - údaje o počasi, maximálna a minimálna teplota; - údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť; - pracovníci a ich počty; - mechanizmy; - časový postup prác na stavbe.

8.18 Ostatné údaje, napr.:

požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak, prerušenie stavebných prác s odôvodnením, záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, zápisy o vykonaných skúškach, (napr. skúškach tvrdosti betónu, tlakových skúškach, skúškach tesnosti, vykurovacích skúškach a pod., zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej dokumentácie, zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom, požiadavky objednávateľa na odstránenie väd v priebehu vykonávania diela, škody na stavbe, zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.

8.19 Zhotoviteľ denne robí zápisy do stavebného denníka a minimálne raz za dva týždne zašle resp. odovzdá kópie objednávateľovi.

8.20 Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný objednávateľovi, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.

8.21 Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.

8.22 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve v súlade so Zákom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

8.23 Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho Rastislav Drobny . Tento je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, odovzdaní diela a vystavení faktúry.

8.24 V prípade zmeny stavbyvedúceho postačuje, ak Zhotoviteľ túto skutočnosť písomne oznámi Objednávateľovi a zároveň ju vyznačí v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je zároveň povinný preukázať Objednávateľovi, že nový stavbyvedúci spĺňa všetky požiadavky, ktoré vyžadoval Objednávateľ v procese verejného obstarávania na predmet zákazky na osobu stavbyvedúceho a to najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa, kedy bola zmena stavbyvedúceho písomne oznámená Objednávateľovi. V prípade, ak nový stavbyvedúci nespĺňa požiadavky, ktoré vyžadoval Objednávateľ v procese verejného obstarávania na predmet zákazky na osobu stavbyvedúceho je Zhotoviteľ povinný nahradiť osobu stavbyvedúceho najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa, kedy Objednávateľ písomne oznámil Zhotoviteľovi, že stavbyvedúci nespĺňa požadované požiadavky. Ak zhotoviteľ napriek tomu nenahradí osobu stavbyvedúceho vhodnou osobou stavbyvedúceho, ktorá spĺňa požiadavky, ktoré vyžadoval Objednávateľ v procese verejného obstarávania na predmet zákazky na osobu stavbyvedúceho bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvy o dielo.

8.25 Vlastníctvo na zhotovovanej veci

8.25.1 Dňom nadobudnutia účinnosti ZoD a zápisničným prevzatím staveniska je zhotoviteľ zodpovedný za všetky škody na majetku objednávateľa a súkromných pozemkoch dotknutých výstavbou, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnú a ktoré vzniknú činnosťou zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou diela.

8.25.2 Vlastnícke právo zo zhotoviteľa na objednávateľa prechádza postupne, realizovaním etáp diela.

- 8.26 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie tohto diela.
- 8.27 Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí, ktoré boli vytýčené ich správcami zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je však povinný pred začatím prác opätovne preskúmať a vyznačiť všetky existujúce podzemné inžinierske siete, resp. iné prekážka. Vytýčenie sietí bude v cene realizovaných prác.

8.28 Ukončenie prác

- 8.28.1 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela najneskôr 10 kalendárnych dní pred termínom, kedy by malo byť pripravené na odovzdanie.
- 8.28.2 Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie.
- 8.28.3 Objednávateľ prevezme dielo len bez väd a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a obecné záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca proti zmluve.

ČI. 9. ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY

- 9.1 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín zhotovenia diela z dôvodov na strane zhotoviteľa zaplatí objednávateľovi úrok z omeškania za každý aj začatý deň o ktorý je v omeškaní a to vo výške 0,05 % z ceny diela.
- 9.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 €, za každý deň omeškania až do odstránenia poslednej vady diela.
- 9.3 V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania podľa §369 ods.1 Obchodného zákonníka.
- 9.4 Objednávateľ je oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 25 % z ceny diela uvedenej v článku 5, bod 5.2 a náhradu škody, ak neboli dodržané podmienky úplného prístupu k účtovníctvu zhotoviteľa alebo sa preukáže, že pri získaní zákazky sa zhotoviteľ dopustil konania, ktoré je možné označiť ako kolúzne správanie, alebo iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber úspešného uchádzača, a to najmä v prípade ak bude objednávateľ povinný v dôsledku týchto skutočností vrátiť poskytnutý projektový grant alebo jeho časť.

ČI. 10. VYŠŠIA MOC

- 10.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, pod.
- 10.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

ČI. 11. SPOLUPÔSOBNIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA

- 11.1 Zhotoviteľ zhotoví dielo použitím týchto vecí a podkladov, ktoré poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch : odovzdá stavenisko na základe písomnej výzvy zhotoviteľovi v súlade s čl. 4 bodom 4.1 tejto zmluvy.

11.2 Spolupráca zhotoviteľa s objednávatelom na stavbe:

- 11.2.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, priebežné platenie ceny za dielo, prevzatie diela a dodržanie čl. 6. a čl. 8. tejto ZoD.
- 11.2.2 Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku, pravidelnými kontrolnými dňami a ďalšími potrebnými a dostupnými formami - vyžaduje sa však písomná forma.
- 11.2.3 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska do termínu zápisničného prevzatia stavby objednávateľom bez väd a nedorobkov. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak technický dozor nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to do piatich pracovných dní s uvedením dôvodov. Inak sa predpokladá, že s obsahom súhlasí.
- 11.2.4 Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a objednávateľa sú obidve zmluvné strany povinné vykonať zápisom v stavebnom denníku do 3 dní od dátumu zmeny.

Čl. 12. OSTATNÉ USTANOVENIA

12.1 Obchodné tajomstvo

- 12.1.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, platba ceny za dielo, prevzatie diela a dodržanie čl. 6. a čl. 8. tejto ZoD.
- 12.1.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo ich nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 12.1.3 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner neochráni zodpovedajúcim spôsobom. Obchodné tajomstvo sa nevzťahuje na informácie, ktoré je objednávateľ povinný zverejňovať na základe platnej legislatívy.

12.2 Vykonávanie diela

- 12.2.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (Stavebný zákon a s ním súvisiace predpisy a nariadenia, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu) a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 12.2.2 Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ na použitie odovzdaných vecí a dodržaní uložených pokynov trvá.
- 12.2.3 Zhotoviteľ je zodpovedný za:
 - a) správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenia všetkých objektov stavby
 - b) zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov a pracovníkov vo vzťahu k vyššie uvedenej zodpovednosti za vytyčovací práce.

- 12.3 Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenia akejkoľvek časti diela, ktoré boli vykonané v rozpore s

predloženou projektovou dokumentáciou, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný technickým dozorom alebo nie.

- 12.4 Počas vykonávania prác na diele zhotoviteľom, má tento právo hospodárenia na predmetnom diele. Pokiaľ objednávateľ začne svojvoľne využívať neodovzdané a neprevzaté dielo, objednávateľ zodpovedá za všetky škody spôsobené na diele.
- 12.5 Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby spôsobí.
- 12.6 Ak v priebehu vykonávania diela objednávateľ zistí nedostatky, upozorní na ne zhotoviteľa. Na základe tohto upozornenia objednávateľ cestou stavebného denníka určí lehotu na ich odstránenie a určí ďalší postup vykonávania diela do doby odstránenia nedostatkov v lehote do 10 kalendárnych dní od tohto upozornenia.
- 12.7 Objávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením stavebných prác a to priebežne, bez posunu lehoty dokončenia diela.
- 12.8 Úhrada škôd a nákladov
Pri uplatňovaní a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 373 až § 386 Obchodného zákonníka.
- 12.9 Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu (podiel subdodávok a subdodávateľ) uvedenom v prílohe č. 3 tejto ZoD. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám. Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia (§ 32 ods. 1 písm. a/, e/, f/, g/ a h/) a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť. Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa § 41 odseku 1 písm. b) zákona, verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o jeho nahradenie. Uchádzač doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.
- 12.9.1 V prípade, ak zhotoviteľ zverí vykonanie časti diela subdodávateľovi inému ako uviedol v prílohe č. 3 tejto ZoD, je povinný oznámiť objednávateľovi každého takéhoto subdodávateľa desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Každý takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 písm. a/, e/, f/, g/ a h/ zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade zmeny subdodávateľa, ktorý má vykonávať časť diela musí byť zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora ak mu takáto povinnosť vyplýva zo zákona. Zhotoviteľ objednávateľovi spolu s oznámením o zmene subdodávateľa predloží doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a/, e/, f/ zákona o verejnom obstarávaní od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade:

- a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a/, e/, f/ zákona o verejnom obstarávaní,
- b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 písm. a/, e/, f/, g/ a h/ zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní,
- c) predloženia neplatných dokladov,
- d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,
- e) nezapísania konečných užívateľov výhod v registri partnerov verejného sektora, ak mu takáto povinnosť vyplýva zo zákona.

12.10 Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. III bod 3.1 tejto ZoD, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.

12.11 Zhotoviteľ môže vo výnimočných prípadoch zmeniť, t. j. zvýšiť podiel subdodávok uvedený v prílohe č. 3 tejto ZoD a to zmenou podielu subdodávok pre už v prílohe uvedeného subdodávateľa alebo doplnením nového subdodávateľa spolu s podielom subdodávok. V prípade zmeny podielu subdodávok je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi dôvod tejto zmeny a to desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. V prípade doplnenia subdodávateľa je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť takéhoto subdodávateľa spolu s odôvodnením a s popisom ním vykonávaných prác a to desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods.1 písm. a/, e/, f/, g/ a h/ zákona o verejnom obstarávaní. V prípade zvýšenia podielu subdodávok musí byť takýto subdodávateľ zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora, ak mu takáto povinnosť vyplýva zo zákona. Zhotoviteľ objednávateľovi spolu s oznámením o doplnení subdodávateľa predloží doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a/, e/, f/ zákona o verejnom obstarávaní od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade :

- a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 a/, e/, f/ zákona o verejnom obstarávaní,
- b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 1 písm. a/, e/, f/, g/ a h/ zákona o verejnom obstarávaní nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa §40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní,
- c) predloženia neplatných dokladov,
- d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,
- e) nezapísania konečných užívateľov výhod v registri partnerov verejného sektora, ak mu takáto povinnosť vyplýva zo zákona.

12.12 Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. 4 bod 4.5 tejto ZoD, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.

12.13 Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal ďalšiemu subdodávateľovi žiadne práce a služby na vykonaní časti diela jemu zadanej zhotoviteľom (uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo materiálov, prípadne na montáž zariadenia).

12.14 Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.

12.15 Zmeny a doplnky

12.15.1 Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a množstiev prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané.

12.15.2 Zhotoviteľ je povinný na základe požiadania objednávateľa:

- a) zvýšiť alebo znížiť množstvá prác uvedených v zmluve,
- b) nevykonať práce, ktoré objednávateľ určí nevykonávať,
- c) zmeniť druh alebo kvalitu prác,
- d) zmeniť výšku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela,
- e) vykonať dodatočné práce nevyhnutné na dokončenie diela,
- f) zmeniť postup vykonávania prác,

Tieto zmeny nebudú dôvodom k odstúpeniu od ZoD a budú ocenené v cenovej úrovni a spôsobom uvedeným v prílohe č. 1.

12.15.3 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného súhlasu objednávateľa.

12.15.4 Objednávateľ môže kedykoľvek opraviť alebo zmeniť zmluvne potvrdený výkaz výmer jednotlivých prác, pokiaľ tieto zhotoviteľ nevykonáva v súlade so ZoD.

12.16 Plnenie povinností

12.16.1 Zhotoviteľ si bude plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy vydaných pred začatím a počas realizácie stavby.

12.16.2 V prípade porušenia resp. nesplnenia týchto povinností bude objednávateľ prípadné sankcie uplatňovať u zhotoviteľa.

12.16.3 Po ukončení každej pracovnej zmeny zhotoviteľ zabezpečí stavenisko a jeho okolie tak, aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom.

12.16.4 Počas realizácie stavby je zhotoviteľ povinný:

- a) udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok,
- b) zabezpečiť očistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikácie.

12.17 Ak dohody uzavreté podľa čl. 12 bodu 12.2. majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

12.18 Odstúpenie od zmluvy

- 12.18.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.
- 12.18.2 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej strane primeranú lehotu s písomným upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.
- 12.18.3 Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 § 351 Obchodného zákonníka.
- 12.18.4 Odstúpenie od zmluvy je možné pri porušení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.
- 12.18.5 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú účtované podľa zmluvných cien faktúrou a odberateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

12.19 Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy

12.19.1 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:

- a) objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve, čoho dôsledkom bude u zhotoviteľa zmarenie výstavby, resp. podstatné sťaženie realizácie diela,
- b) zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela podľa odsúhlaseného termínu viac ako 1 mesiac a spôsobí si ho vlastnou vinou,
- c) zhotoviteľ nesplní zmluvný záväzok, ku ktorému sa zaviazal v článku 2 tejto zmluvy o dielo,
- d) objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendárnych dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať,
- e) ak bude na objednávateľa alebo zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo bude začatá jeho likvidácia.
- f) Zhotoviteľ nenahradí osobu stavbyvedúceho v súlade s článkom 8, bod 8.24 tejto zmluvy.

Podstatným porušením zmluvy sú vyššie uvedené prípady.

12.19.2 Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana využije právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 345 a § 346 Obchodného zákonníka.

12.19.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 odst. 1 Obchodného zákonníka.

12.20 Platby pri odstúpení od zmluvy

12.20.1 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene realizovaných prác a objednaných materiálov (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na úhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.

12.20.2 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany objednávateľa, zhotoviteľ vyčíslí náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi. Objednávateľ na základe toho vystaví potvrdenie, v ktorom odpočíta platby (predtým predplatené), ktoré zhotoviteľ dostal až do dňa vydania predmetného potvrdenia.

12.21 Všetky spory a rozdiely názorov, ktoré vzniknú zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou v ďalšom priebehu realizácie prác sa budú riešiť v prvom rade rokovaním medzi zmluvnými stranami, ďalej odbornou expertízou súdnych znalcov, s ktorými budú súhlasiť obidve zmluvné strany.

Ak sa zmluvné strany nedohodnú ani na úrovni štatutárnych zástupcov, obrátia sa strany s doriešením sporu na príslušný súd.

- 12.22 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho so stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 12.23 Oprávnené osoby na výkon kontroly /auditu sú oprávnené vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok a iných priestorov, ak to súvisí s predmetom tejto zmluvy a požadovať od zhotoviteľa predloženie originálnych dokladov a inú potrebnú dokumentáciu, stavebné denníky, vzorky výrobkov a materiálov, alebo iné ďalšie doklady súvisiace s touto zmluvou.
- 12.24 Oprávnené osoby na výkon kontroly / auditu sú:
- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby;
 - b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby;
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby;
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/audit;
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Čl. 13. Poistenie

- 13.1. Zhotoviteľ je povinný mať počas celej doby, vykonávania diela uzavretú poistnú zmluvu vzťahujúcu sa na zodpovednosť za škodu na majetku a zdraví tretích strán spôsobenú prevádzkovou činnosťou, vrátane stavebno-montážnej činnosti, t. j. činnosti, ktorú podľa tejto zmluvy vykonáva pre objednávateľa, a to vo výške poistného plnenia minimálne v sume 100 000 EUR.
- 13.2. Zhotoviteľ predloží bez zbytočného odkladu v deň podpisu tejto zmluvy, originál platnej poistnej zmluvy alebo úradne overenú kópiu tejto zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ neuzavrie poistnú zmluvu, alebo neplatí poistné riadne a včas, je objednávateľ oprávnený uzatvoriť poistnú zmluvu podľa prvej vety namiesto zhotoviteľa a uplatniť si náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vzniknú voči zhotoviteľovi.

Čl. 14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1 Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke Obec Dojč a po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP, a to momentom doručenia kladnej hodnotiacej správy z kontroly verejného obstarávania.
- 14.2 Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
- 14.3 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 14.4 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd.
- 14.5 Pri právnych vzťahoch osobitne neupravených uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

- 14.6 Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve Obcou Dojč za podmienok zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
- 14.7 Účastníci zmluvného vzťahu sa oboznámili s jej obsahom prečítaním, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že táto nebola uzatvorená v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak toho ju podpisujú.
- 14.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

- č. 1 Špecifikácia ceny - Ocenený výkaz výmer (rozpočet) v písomnej podobe a v elektronickej podobe na CD disku
- č. 2 Kópia spôsobilosti stavbyvedúceho
- č. 3 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok
- č. 4 Časový a finančný Harmonogram postupu realizácie diela
- č. 5 Doklad o uzatvorení poistenia

V prípade rozporu medzi prílohami a ustanoveniami tejto zmluvy majú ustanovenia tejto zmluvy prednosť pred prílohami.


- 14.9 Táto zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávatel' a dve zhotoviteľ.

V Hlbokom, dňa 25.11.2021

Dojč, dňa 25.11. 2021

Zhotoviteľ :

PALKOVIČ - SK, s.r.o.
Hlboké 244, 906 31 Hlboké
IČO: 45 938 172
IČ DPH: SK2023149810


Ing. Milan Palkovič
konateľ



Objednávatel' :


PaedDr. Slavomíra Melišová
starostka

ČASOVÝ A VECNÝ HARMONOGRAM

Stavba : OBECNÝ ÚRAD – Dojč

Dátum : 25.11.2021

Objednávateľ : Obec Dojč

Projektant : APROREAL, s.r.o.

Zhotoviteľ : PALKOVIČ-SK, s.r.o.

Vypracoval : Ing. Milan Palkovič

Termín	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Realizované práce	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac
Demontáž elektroinštalácie, svietidiel, zdravotníckych, zariadení predmetov, vykurovania						
Vybúranie muriva a priečok, výplní otvorov, dlažby, obkladov, betón. podláh, mazanín a stropov, otlčenie omietok a ostatné búracie práce						
Demontáž strešnej krytiny a krovu						
Zemné práce a základové konštrukcie						
Montáž nosného muriva a priečok, prekladov, zamurovanie otvorov, debnenie, výstuž a betónáž stropov a stien,						
Montáž krovu, strešnej a povlakovej krytiny, tepelnej izolácie strechy, klampiarske práce						
Montáž výplní otvorov vonkajších – dvere a okná z PVC profilov						
Hrubá montáž elektroinštalácie, EPS, zdravotníckych, plynu a vykurovania						
Úpravy povrchov a podláh – omietky vnútorné stien a stropov, mazaniny z betónu, stierky a potery						
Izolácie proti vode stien a podláh, izolácie tepelné						
Zateplenie fasády, úpravy povrchov vonkajšie						
Podhlady zavesené sadrokartónové						
Montáž a dodávka výťahu						
Dokončovacie práce vnútorné a vonkajšie – obklady a dlažby keramické, podlahy parketové a povlakové, zábradlia, klampiarske práce, vnútorné dvere, múriky z betónových tvárnic, schody, zámkové dlažby, obrubníky ...						
Montáž zariadení predmetov, elektroinštalácia, EPS, zdravotnícka a vykurovanie						
Maľby						

PALKOVIČ - SK, s.r.o.

Hlboké 244, 906 31 Hlboké

IČO: 45 938 172

IČ DPH: SK2023149810

Palkovič

V Hlbokom 25.11.2021

Ing. Milan Palkovič

Obec Dojč
Dojč 125, 906 02 Dojč

Príloha č. 3 ZMLUVY O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY – ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Zoznam SUBDODÁVATEĽOV

Pol.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia	Predmet dodávok, prác alebo služieb	Podiel na celkovom objeme DIELA (%)
1.	VKS ELTO s.r.o. Železničná 1529, 905 01 Senica IČO: 44020465	BC. Andrej Kudláč Kunov 237, 905 01 Senica nar. 05.03.1982	Elektroinštalácia	9,43
2.	Kovagaz SK, s.r.o. Smrdáky 31 906 03 Smrdáky IČO: 52202607	Igor Denkóci Smrdáky 31, 903 03 Smrdáky nar. 02.10.1965	Vzduchotechnika a vykurovanie	10,16
3.	OTIS Výtahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava IČO: 35683929	Ing. Ján Hriňa Zimná 40/924, 064 01 Stará Lubovňa nar. 25.09.1979	Dodávka a montáž výtahového zariadenia	4,13

Vypracoval: Ing. Milan Palkovič

V Hlbokom, dňa 25.11.2021

PALKOVIČ - SK, s.r.o.
Hlboké 244, 906 31 Hlboké
IČO: 45 938 172
IČ DPH: SK2023149810


.....
Ing. Milan Palkovič, konateľ



Slovenská komora stavebných inžinierov

O s v e d č e n i e

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Rastislav Drobný

5. 3. 1971
narodený/á

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

stavbyvedúci


s odborným zameraním **Pozemné stavby**

s evidenčným číslom **12260*10***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

23. 11. 2012
Dátum vydania




prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.
Predseda SKSI

Stavba : Obecný úrad - Dojč				Miesto: Dojč	
JKSO :					
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Palkovič	
Dňa: 1.11.2021					
Odberateľ:				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ:				IČO:	
				DIČ:	
Projektant: APROREAL, s.r.o.				IČO:	
90607 Šajdíkove Humence				DIČ:	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	221 188,25	3 654,67	224 842,92	6 IN celkom
2	PSV:	130 954,41	85 609,10	216 563,51	7
3	MCE:	49 005,47	41 821,70	90 827,17	8
4	Iné:				9
5	Súčet:	401 148,13	131 085,47	532 233,60	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady
11	NUS celkom				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12					17 ON celkom
13					18
14					19
15	Súčet riadkov 11 až 14:				20 Súčet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady	
podpis:				21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 532 233,60	
dátum:				22 DPH 1. sadzba 106 446,72	
				23 DPH 2. sadzba	
				24 Súčet riadkov 21 až 23: 638 680,32	
				F Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:				podpis: <i>Palkovič</i>	
dátum:				dátum: 15.11.2021	
pečiatka:				pečiatka:	
				PALKOVIČ - SK, s.r.o. Hlboké 244, 906 31 Hlboké IČO: 45 938 172 IČ DPH: SK2023149810	

Stavba

Súhrnný list stavby - prehľad podzákaziek (objektov, častí)	ZRN	ORN	ZRN+ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	DPH - 2.sadzba	Spolu s DPH	Spolu s DPH	Typ
Názov stavby, objektu, častí	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	SKK	
Stavba : Obecny úrad - Doľ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 R	
Objekt : Elektrická požiarňa signalizácia	8 880,34	0,00	8 880,34	0,00	0,00	0,00	8 880,34	1 776,07	0,00	10 656,41	321 034,95 R	
Objekt : Elektroinštalácia	41 309,54	0,00	41 309,54	0,00	0,00	0,00	41 309,54	8 261,91	0,00	49 571,45	1 493 389,44 R	
Objekt : Plynoinštalácia	1 729,92	0,00	1 729,92	0,00	0,00	0,00	1 729,92	345,98	0,00	2 075,90	62 538,68 R	
Objekt : Stavebná časť	414 035,16	0,00	414 035,16	0,00	0,00	0,00	414 035,16	82 807,03	0,00	496 842,19	14 967 867,88 R	
Objekt : Ustredné vykurovanie	34 791,31	0,00	34 791,31	0,00	0,00	0,00	34 791,31	6 958,26	0,00	41 749,57	1 257 747,51 R	
Objekt : Vzduchotechnika	19 315,69	0,00	19 315,69	0,00	0,00	0,00	19 315,69	3 863,14	0,00	23 178,83	698 285,37 R	
Objekt : Zdravotechnika	12 171,64	0,00	12 171,64	0,00	0,00	0,00	12 171,64	2 434,33	0,00	14 605,97	440 019,39 R	
Spolu:	532 233,60	0,00	532 233,60	0,00	0,00	0,00	532 233,60	106 446,72	0,00	638 680,32	19 240 883,32	

Odberateľ:
 Projektant: APROREAL, s.r.o.
 Dodávateľ:

Spracoval: Palkovič
 JKSO :
 Dátum: 01.11.2021

Stavba : Obecný úrad - Dojč
 Objekt : Zdravotechnika

APROREAL, s. r. o. **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	221	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov okrem "Deka,..." nad 20 m2	23,000	m2	2,63	60,49	
2	221	113107112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 100-200 mm, do 200 m2	23,000	m2	4,17	95,91	
3	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	16,560	m3	27,09	448,61	
4	272	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	0,500	m3	37,92	18,96	
5	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	5,520	m3	7,64	42,17	
6	272	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	110,400	m3	0,56	61,82	
7	272	167101101	Nakladanie výkopu do 100 m3 v horn. tr. 1-4	5,520	m3	7,00	38,64	
8	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	5,520	m3	0,71	3,92	
9	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	11,540	m3	3,22	37,16	
10	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	2,760	m3	16,37	45,18	
11	MAT	583313460	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	4,416	t	13,10	57,85	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				910,71			910,71	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
12	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	2,760	m3	42,71	117,88	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				117,88			117,88	
5 - KOMUNIKÁCIE								
13	221	564261111	Podklad zo štrkopiesku hr. 200 mm	23,000	m2	7,47	171,81	
14	221	564801111	Podklad zo štrkodrtu hr. 30 mm	23,000	m2	1,60	36,80	
15	221	596211110	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. A do 50 m2	23,000	m2	10,70	246,10	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				454,71			454,71	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
16	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	12,500	m	1,40	17,50	
17	MAT	286108570	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 160x3,2x1500	2,000	kus	13,90	27,80	
18	MAT	286108590	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 160x3,2x3000	3,000	kus	23,20	69,60	
19	271	877313122	Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 150	7,000	kus	3,40	23,80	
20	MAT	2865A0452	Presuvka kanalizačná PVC d 125	2,000	kus	2,20	4,40	
21	MAT	2865A0453	Presuvka kanalizačná PVC d 160	5,000	kus	3,37	16,85	
22	271	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	12,500	m	2,44	30,50	
23	271	894808015	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 600, DN potrubia 160, hl. do 1500 mm	3,000	kus	49,40	148,20	
24	MAT	2863K8020	Dno šachtové DN 600, prítok/odtok DN160,125	3,000	kus	191,40	574,20	
25	MAT	2863K8102	Kus predlžovaci DN 600, dĺžka 1000	3,000	kus	81,10	243,30	
26	MAT	2863K8182	Polymérový roznášaci prstenec pre poklopy DN 625	3,000	kus	49,10	147,30	
27	MAT	2863K8185	Tesnenie pre polymérový prstenec - kónus	3,000	kus	27,90	83,70	
28	271	899101111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom do 50 kg	3,000	kus	12,10	36,30	
29	MAT	552434400	Poklop vstupný šachtový d 600 C	3,000	kus	118,30	354,90	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
30	271	899623151	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk v otvorenom výkope betónom prostým tr. C 16/20	0,250	m3	94,10	23,53	
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				1 801,88			1 801,88	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
31	013	971042351	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v betón. murive hr. do 45 cm	2,000	kus	16,80	33,60	
32	013	975131105	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 50 mm do stien z tehál	450,000	cm	0,78	351,00	
33	013	975241110	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 100 mm do stropov betónových alebo dlažieb	80,000	cm	1,32	105,60	
34	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,178	t	12,61	2,24	
35	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	5,340	t	0,34	1,82	
36	211	979087113	Nakladanie vybúraných hmôt	0,178	t	5,20	0,93	
37	013	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	0,178	t	12,50	2,23	
38	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminý	5,520	m3	18,00	99,36	
39	271	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	23,460	t	8,40	197,06	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				793,84			793,84	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				4 079,020			4 079,02	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
721 - Vnútna kanalizácia								
40	721	721171105	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	3,500	m	9,54	33,39	
41	721	721171107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	3,600	m	14,80	53,28	
42	721	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	9,900	m	18,63	184,44	
43	721	721171110	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	23,500	m	23,70	556,95	
44	721	721173204	Potrubie kanal. z PVC rúr prípojovacie D 40x1,8	0,500	m	11,20	5,60	
45	721	721173205	Potrubie kanal. z PVC rúr prípojovacie D 50x1,8	5,800	m	11,85	68,73	
46	721	721178265	Montáž čistiacej tvarovky potrubia PVC systém DN 100	1,000	kus	2,50	2,50	
47	MAT	2865C2223	Tvarovka čistiaca PVC DN 110	1,000	kus	8,00	8,00	
48	721	721194104	Vývedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1,8	1,000	kus	3,50	3,50	
49	721	721194105	Vývedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1,8	5,000	kus	3,55	17,75	
50	721	721194109	Vývedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2,3	3,000	kus	3,60	10,80	
51	721	721212112	Odtokový žlab dĺžky 800 mm s krycím roštom a zápachovou uzávierkou	1,000	kus	252,00	252,00	
52	721	721226322	Zápachová uzávierka HL 21 DN 32	2,000	kus	13,90	27,80	
53	721	721226511	Zápachová uzávierka pre pračku a umývačku DN 40/50	1,000	kus	5,65	5,65	
54	721	721274124	Prívzdušňovací ventil vnútorný odpadového potrubia DN 110	1,000	kus	40,30	40,30	
55	721	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	46,800	m	1,10	51,48	
56	721	998721202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	13,222	%	1,90	25,12	
721 - Vnútna kanalizácia spolu:				1 347,29			1 347,29	
722 - Vnútny vodovod								
57	721	722173202	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 20x2,8 mm	38,300	m	16,75	641,53	
58	721	722173203	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 25x3,5 mm	67,300	m	24,20	1 628,66	
59	721	722173204	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 32x4,4 mm	30,900	m	30,14	931,33	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
60	721	722181222	Ochrana vodovodného potrubia prílepením tepelnoizolačnými rúrami z PE hr do 10 mm DN do 42 mm	136,500	m	1,70	232,05	
61	721	722220111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	11,000	kus	6,90	75,90	
62	721	722220112	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 3/4	2,000	kus	8,95	17,90	
63	721	722220121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	2,000	pár	6,90	13,80	
64	721	722220233	Prechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým vnútorným závitom	1,000	kus	3,15	3,15	
65	721	722221117	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil výtokový K1d G 1/2	1,000	súbor	5,00	5,00	
66	721	722222222	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil vypúšťací KE 275 G 1/2	4,000	súbor	5,20	20,80	
67	721	722229101	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	4,000	kus	2,95	11,80	
68	MAT	4221A0301	Ventil odvodušňovací AV 15 - 02.54.015	4,000	kus	10,80	43,20	
69	721	722230101	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1/2	3,000	kus	8,87	26,61	
70	721	722230102	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4	1,000	kus	12,05	12,05	
71	721	722230103	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1	1,000	kus	13,70	13,70	
72	721	722231061	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1/2	1,000	kus	7,70	7,70	
73	721	722231161	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný priamy ON 137030 G1/2	1,000	kus	24,66	24,66	
74	721	722231162	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný priamy ON 137030 G 3/4	1,000	kus	29,70	29,70	
75	721	722234263	Filter mosadzný G 1/2 PN 16 do 120°C s 2x vnútorným závitom	1,000	kus	11,44	11,44	
76	721	722239101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	2,000	kus	3,00	6,00	
77	MAT	4225E0901	Ventil regulačný termostatický MTCV-A-15 Danfos	2,000	kus	82,60	165,20	
78	721	722254233	Požiarne prísl.,hadic.navij. typ A25/30 na stenu 800x800x200mm	1,000	súbor	252,10	252,10	
79	721	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	136,500	m	1,10	150,15	
80	721	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	136,500	m	0,98	133,77	
81	721	998722202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	44,582	%	1,55	69,10	
722 - Vnútorný vodovod spolu:				4 527,30			4 527,30	
725 - Zariadenie predmety								
82	721	725116231	Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien	2,000	súbor	48,20	96,40	
83	MAT	552220100	Predstenový systém WC, geberit	2,000	kus	154,00	308,00	
84	721	725119213	Montáž záchodových mís závesných	2,000	kus	15,25	30,50	
85	MAT	642301130	Misa záchodová štandardná kvalita	2,000	kus	68,70	137,40	
86	MAT	6423E9009	Sedadlo, biele	2,000	kus	26,50	53,00	
87	721	725119309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	2,000	kus	2,50	5,00	
88	721	725219401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	3,000	súbor	22,20	66,60	
89	MAT	642171600	Umývadlo 35cm štandardná kvalita	2,000	kus	27,80	55,60	
90	MAT	642171601	Umývadlo 55cm štandardná kvalita	1,000	kus	30,40	30,40	
91	721	725244114	Montáž, zástena sprchová jednokrídlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	1,000	súbor	121,00	121,00	
92	MAT	5521F0958	Dvere sprchové S-PD 90 - číre	1,000	kus	220,00	220,00	
93	721	725312111	Montáž drezov ostatných rozmerov a typov	1,000	súbor	25,10	25,10	
94	MAT	552313650	Drez nerez s odvapnou doskou 1200x600 štandardná kvalita	1,000	kus	65,00	65,00	
95	721	725339101	Montáž výleviek keramick., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	1,000	súbor	36,00	36,00	
96	MAT	642711000	Výlevka keramická biela štandardná kvalita	1,000	kus	168,50	168,50	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
97	721	725819402	Montáž ventilov rohových G 1/2	8,000	súbor	4,20	33,60	
98	MAT	4223K0703	Ventil rohový 1/2"x3/8"	8,000	kus	3,98	31,84	
99	721	725829601	Montáž batérie umývadlovej jednopákovkej do 1 otvoru	3,000	kus	12,40	37,20	
100	MAT	551440027	Batéria umývadlová 1-páková do 1 otvoru s mech. vyp. štandardná kvalita 1/2"	3,000	kus	35,00	105,00	
101	721	725829801	Montáž batérie drezovej 1-pákovkej nástennej	1,000	súbor	15,00	15,00	
102	MAT	551431641	Batéria drezová jednopáková nástenná G1/2-100 štandardná kvalita	1,000	kus	48,00	48,00	
103	721	725829802	Montáž batérie drezovej 1-pákovkej do 1 otvoru	1,000	kus	12,40	12,40	
104	MAT	551431741	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	1,000	kus	30,00	30,00	
105	721	725849200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	1,000	kus	15,00	15,00	
106	MAT	551456110	Batéria sprchová štandardná kvalita	1,000	kus	55,00	55,00	
107	721	725849206	Montáž nastaviteľného držiaka sprchy	1,000	kus	12,00	12,00	
108	MAT	551928920	Držiak sprchy T 2625 1200 nastaviteľný	1,000	kus	70,00	70,00	
109	721	725860010	Zápachová uzávierka pre umývadlo alebo drez D 40 štandardná kvalita	4,000	kus	5,50	22,00	
110	721	725980123	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30	2,000	kus	9,10	18,20	
111	721	998725202	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	19,237	%	1,30	25,01	
725 - Zariaďovacie predmety spolu:				1 948,75			1 948,75	
732 - Strojovne								
112	731	732330434	Nádoba expanzná s membránou, tlak 4 barov, plastový povlak, objem 18 l	1,000	súbor	92,40	92,40	
113	731	732421100	Čerpadlá teplovodné obehové špirálne, štandardná kvalita	1,000	súbor	101,00	101,00	
114	731	998732202	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 12 m	19,340	%	0,60	11,60	
732 - Strojovne spolu:				205,00			205,00	
734 - Armatúry								
115	731	734422110	Tlakomery diferenčné 03360 pr. 60	3,000	kus	21,30	63,90	
116	731	998734203	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	0,639	%	0,60	0,38	
734 - Armatúry spolu:				64,28			64,28	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				8 092,62			8 092,62	
Za rozpočet celkom				12 171,64			12 171,64	

Odberateľ:
Projektant: APROREAL, s.r.o.
Dodávateľ:

Spracoval: Palkovič
JKSO :
Dátum: 01.11.2021

Stavba : Obecný úrad - Dojč
Objekt : Vzduchotechnika

APROREAL, s. r. o. **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	----------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1	013	975131111	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 110 mm do stien z tehál	90,000	cm	1,32	118,80	
2	013	975131122	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 225 mm do stien z tehál	495,000	cm	1,48	732,60	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				851,40			851,40	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				851,400			851,40	

PRÁCE A DODÁVKY M

M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí

3	924	240010007	Montáž : Rekuperačná jednotka	2,000	kus	474,00	948,00	
4	MAT	429523110	Jednotka rekuperačná , vrátane regulátoru a termostatu	2,000	kus	5 884,10	11 768,20	
5	924	240010134	Montáž : Ventilátor univerzálny UV 1	2,000	kus	22,10	44,20	
6	MAT	4291C0401	Ventilátor axiálny malý s dobehom	2,000	kus	113,70	227,40	
7	924	240010250	Montáž : pomocný materiál	2,000	súbor	132,00	264,00	
8	924	240010251	Montáž : zaregulovanie a vyskúšanie zariadenia	2,000	kus	137,00	274,00	
9	924	240010252	Montáž : zaškolenie obsluhy	4,000	hod	32,00	128,00	
10	924	240070064	Montáž : Vložka tlmiaca kruhová d 200	8,000	kus	8,60	68,80	
11	MAT	429761020	Vložka tlmiaca gumová kruhová veľk. 200	8,000	kus	12,40	99,20	
12	924	240070538	Montáž : Klapka kruhová škrtiaca d 200	2,000	kus	5,15	10,30	
13	MAT	429710780	Klapka kruhová veľk. 200	2,000	kus	12,84	25,68	
14	924	240070577	Montáž : Klapka škrtiaca regulačná so servopohonom kruhová d 200	2,000	kus	22,10	44,20	
15	MAT	429713010	Klapka regulačná d 200 so servopohonom	2,000	kus	177,30	354,60	
16	924	240070997	Montáž : Mriežka krycia-osadenie do muríva 200x 125	3,000	kus	11,30	33,90	
17	MAT	429727590	Mriežka štvorc. vyhotovenie 1 veľk. 200x 125	3,000	kus	4,17	12,51	
18	924	240070999	Montáž : Mriežka krycia-osadenie do muríva 200x200	8,000	kus	11,50	92,00	
19	MAT	429727610	Mriežka štvorc. vyhotovenie 1 veľk. 200x 200	8,000	kus	22,72	181,76	
20	924	240071084	Montáž : Mriežka kruhová 100,200	6,000	kus	10,50	63,00	
21	MAT	429727000	Mriežka kruhová vyhotovenie 1 veľkosť 100	2,000	kus	38,40	76,80	
22	MAT	429727020	Mriežka kruhová vyhotovenie 1 veľkosť 200	4,000	kus	69,75	279,00	
23	924	240071102	Montáž : Ventil tanierový z termoplastov 100,160,250	19,000	kus	3,70	70,30	
24	MAT	429725600	Výustka komfortná tanierový ventil DVS100	2,000	kus	3,11	6,22	
25	MAT	429725610	Výustka komfortná tanierový ventil DVS 125	3,000	kus	3,80	11,40	
26	MAT	429725620	Výustka komfortná tanierový ventil PDVS100	10,000	kus	3,11	31,10	
27	MAT	429725630	Výustka komfortná tanierový ventil PDVS125	4,000	kus	3,80	15,20	
28	924	240080320	Montáž : Potrubie do d 110	20,950	m	5,90	123,61	
29	924	240080321	Montáž : Potrubie do d 125	30,500	m	6,05	184,53	
30	924	240080323	Montáž : Potrubie do d 160	23,000	m	6,30	144,90	
31	924	240080325	Montáž : Potrubie do d 200	90,700	m	6,60	598,62	
32	MAT	429801410	Tvarovka do obvodu d 140 pozink. plech	29,000	kus	10,92	316,68	
33	MAT	429801420	Tvarovka do obvodu d 200 pozink. plech	42,000	kus	12,64	530,88	
34	MAT	429812700	Rúra d 100 L 1000 pozinkovaná	20,950	kus	5,25	109,99	
35	MAT	429812810	Rúra d 125 L 1000 pozinkovaná	30,500	kus	6,30	192,15	
36	MAT	429812920	Rúra d 160 L 1000 pozinkovaná	23,000	kus	8,22	189,06	
37	MAT	429813030	Rúra d 200 L 1000 pozinkovaná	90,700	kus	9,77	886,14	
38	924	240080342	Montáž : Rúry ohybné kovové do d 200	12,000	m	3,20	38,40	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
39	MAT	429818250	Rúra d 200 L 1000	12,000	kus	1,63	19,56	
			M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí spolu:	18 464,29			18 464,29	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	18 464,29			18 464,29	
			Za rozpočet celkom	19 315,69			19 315,69	

Odberateľ:
 Projektant: APROREAL, s.r.o.
 Dodávateľ:

Spracoval: Palkovič
 JKSO :
 Dátum: 01.11.2021

Stavba : Obecný úrad - Dojč
 Objekt : Ústredné vykurovanie

APROREAL, s. r. o. **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	013	975131105	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 50 mm do stien z tehál	510,000	cm	0,78	397,80	
2	013	975131110	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 100 mm do stien z tehál	45,000	cm	1,32	59,40	
3	013	975251105	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 50 mm do stropov železobetónových	630,000	cm	1,00	630,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				1 087,20			1 087,20	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				1 087,200			1 087,20	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
731 - Kotelne								
4	731	731249211	Montáž kotlov ocel. rýchlovyhr. agr. bez prípr. TUV	1,000	súbor	367,00	367,00	
5	MAT	484B00343	Kompaktná vykurovací centrála, výkon 3,0-25,0W	1,000	kus	3 797,00	3 797,00	
6	731	731351030	Dymovod zberný pr.80	4,500	m	502,00	2 259,00	
7	731	731751182	Komínová sada typ 1 DN 80, výšky 2,5 m	1,000	súbor	508,50	508,50	
8	731	731999904	Vykurovací skúška	72,000	hod	8,00	576,00	
9	731	731999905	Zaskolenie obsluhy	3,000	hod	14,50	43,50	
10	731	731999906	Servisné spustenie a oživenie	16,000	hod	28,00	448,00	
11	731	731999907	Revízia správa oddymenia	1,000	súbor	140,00	140,00	
12	731	731999908	Pomocné a sekacie práce pri ÚK	1,000	súbor	620,00	620,00	
731 - Kotelne spolu:				8 759,00			8 759,00	
732 - Strojovne								
13	731	732111314	Rozdelovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 25	3,000	kus	290,00	870,00	
14	MAT	484B09020	Skupina rýchlomontážna DN 25 - HSM 25	1,000	kus	462,00	462,00	
15	MAT	484B09304	Rozdelovač/zberač kombinovaný HKV 2/25	1,000	kus	372,00	372,00	
16	MAT	484B09310	Prepojenie HKV 2/25 - WHY 80/60	1,000	kus	282,00	282,00	
17	731	732331514	Nádoby expanzné tlakové s membránou 35 l	1,000	súbor	71,10	71,10	
18	731	732331515	Nádoby expanzné tlakové s membránou 50 l	1,000	súbor	75,25	75,25	
19	731	732391111	Úprava studenej vody	1,000	súbor	990,00	990,00	
20	731	732611152	Montáž 2 solárnych panelov plochých na rovnú strechu, zvislo v sklone 15°	1,000	kus	905,00	905,00	
21	MAT	484110105	Panel solárny, na strechu, horizont.vyhotov., 2 m2 , vrátane podpernej konštrukcie	2,000	kus	1 212,00	2 424,00	
22	MAT	484K05017	25l - solárna kvapalina pre vysoké teploty mrazuvzdorná	2,000	balenie	90,20	180,40	
23	731	998732202	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 12 m	66,318	%	1,65	109,42	
732 - Strojovne spolu:				6 741,17			6 741,17	
733 - Rozvod potrubia								
24	721	733181221	Ochrana potrubia prílepenými tepelnoizolačnými rúrami z PE hr do 10 mm DN do 22 mm	271,400	m	1,82	493,95	
25	721	733181222	Ochrana potrubia prílepenými tepelnoizolačnými rúrami z PE hr do 10 mm DN do 42 mm	73,000	m	1,82	132,86	
26	721	733181223	Ochrana potrubia prílepenými tepelnoizolačnými rúrami z PE hr do 10 mm DN do 62 mm	21,500	m	2,38	51,17	
27	721	733183140	Potrubie pripojovacie nerezové DN 25	2,000	m	25,40	50,80	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
28	731	733223202	Potrubie Cu tvrdé-tvrde pájkovanie d 15	174,000	m	20,77	3 613,98	
29	731	733223204	Potrubie Cu tvrdé-tvrde pájkovanie d 22	97,400	m	22,73	2 213,90	
30	731	733223205	Potrubie Cu tvrdé-tvrde pájkovanie d 28	42,000	m	30,10	1 264,20	
31	731	733223206	Potrubie Cu tvrdé-tvrde pájkovanie d 35	31,000	m	53,05	1 644,55	
32	731	733223207	Potrubie Cu tvrdé-tvrde pájkovanie d 42	21,500	m	69,80	1 500,70	
33	731	733224202	Príplatek na potrubie Cu v kotolni d 15	16,000	m	6,60	105,60	
34	731	733224204	Príplatek na potrubie Cu v kotolni d 22	6,000	m	9,00	54,00	
35	731	733224205	Príplatek na potrubie Cu v kotolni d 28	7,000	m	16,45	115,15	
36	731	733224207	Príplatek na potrubie Cu v kotolni d 42	6,500	m	74,60	484,90	
37	731	733291102	Tlaková skúška potrubia Cu do d 64		m	0,80	0,00	
38	731	733322303	Potrubie pre prepojenie solárnych panelov, vrátane izolácie priem. 18	16,000	m	31,80	508,80	
39	731	998733203	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	122,346	%	2,00	244,69	
			733 - Rozvod potrubia spolu:	12 479,25			12 479,25	
		734 - Armatúry						
40	731	734212112	Ventil odvzdušňovací závitový samočinný DN 15	4,000	kus	6,80	27,20	
41	731	734221672	Hlavica ovládania termost. ventilov	24,000	kus	10,40	249,60	
42	731	734231213	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 1/2	5,000	kus	7,95	39,75	
43	731	734231215	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 1	4,000	kus	13,47	53,88	
44	731	734251114	Ventily poistné závitové G 3/4	2,000	kus	16,60	33,20	
45	731	734261402	Armatúra pripojovacia rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorov typu VK	24,000	kus	12,70	304,80	
46	731	734261733	Skrutkovanie regulačné radiátorové priame G 1/2x15 bez vypúšťania pre adaptér	24,000	kus	9,45	226,80	
47	731	734291113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	5,000	kus	5,50	27,50	
48	731	734291242	Filter závitový priamy s vnút. závitmi G 1/2	1,000	kus	113,00	113,00	
49	731	734421150	Tlakomery deformačné so spodným prípojom pr. 100	2,000	kus	15,85	31,70	
50	731	998734203	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	11,074	%	1,40	15,50	
			734 - Armatúry spolu:	1 122,93			1 122,93	
		735 - Vykurovacie telesá						
51	731	735153300	Prípl. za odvzdušňovací ventil telies VSŽ	24,000	kus	1,30	31,20	
52	731	735159645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. Hdo600/Ldo2000mm	24,000	kus	14,17	340,08	
53	MAT	484521271	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22VK s krytmi H600 L600 P90	1,000	kus	117,52	117,52	
54	MAT	484521291	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22VK s krytmi H600 L800 P90	1,000	kus	133,60	133,60	
55	MAT	484521311	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22VK s krytmi H600 L1000 P90	2,000	kus	150,20	300,40	
56	MAT	484521331	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22VK s krytmi H600 L1200 P90	9,000	kus	163,17	1 468,53	
57	MAT	484521371	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22VK s krytmi H600 L1600 P90	11,000	kus	189,95	2 089,45	
58	731	998735202	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 12 m	44,808	%	2,70	120,98	
			735 - Vykurovacie telesá spolu:	4 601,76			4 601,76	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	33 704,11			33 704,11	
			Za rozpočet celkom	34 791,31			34 791,31	

Odberateľ:
Projektant: APROREAL, s.r.o.
Dodávateľ:

Spracoval: Palkovič
JKSO :
Dátum: 01.11.2021

Stavba : Obecný úrad - Dojč
Objekt : Stavebná časť

APROREAL, s. r. o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	221	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov okrem "Deka,..." nad 20 m2	33,270	m2	2,63	87,50	
2	221	113107112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 100-200 mm, do 200 m2	32,288	m2	4,17	134,64	
3	272	131211101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	9,062	m3	34,27	310,55	
4	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	4,560	m3	27,09	123,53	
5	272	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	27,568	m3	37,92	1 045,38	
6	001	162201201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	17,257	m3	8,88	153,24	
7	001	162201209	Priplatok za každých ďalších 10 m nosenia výkopu tr. 1-4	17,257	m3	8,08	139,44	
8	001	167101100	Nakladanie výkopu tr.1-4 ručne	17,257	m3	10,44	180,16	
9	001	171151102	Hutnenie násypov pre akýkoľvek sklon, dĺžku a mieru zhutnenia	19,373	m3	1,85	35,84	
10	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	19,373	m3	3,22	62,38	
11	001	174101102	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	7,593	m3	13,09	99,39	
12	MAT	583373030	Štrkopiesok frakcia 0-32 Z	7,593	m3	14,00	106,30	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				2 478,35			2 478,35	
2 - ZÁKLADY								
13	011	271511121	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	31,202	m3	45,67	1 425,00	
14	011	273321311	Základové dosky zo železobetónu tr. C16/20	3,585	m3	100,20	359,22	
15	011	273351215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	5,933	m2	8,96	53,16	
16	011	273351216	Debnenie základových dosiek odstránenie	5,933	m2	2,41	14,30	
17	011	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	0,174	t	1 427,58	248,40	
18	011	274272201	Murivo nosné z betónových tvárnic DT20 hr. 200mm s výplňou C16/20	4,068	m3	159,78	649,99	
19	011	274272203	Murivo nosné z betónových tvárnic DT30 hr. 300mm s výplňou C16/20	4,630	m3	161,54	747,93	
20	011	274313611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	9,657	m3	100,58	971,30	
21	011	274361821	Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)	0,165	t	1 907,95	314,81	
2 - ZÁKLADY spolu:				4 784,11			4 784,11	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
22	014	310278841	Zamurovanie otvoru do 1 m2 nepálenými tvárnicami v murive hr. do 300 mm	5,486	m3	193,43	1 061,16	
23	014	310279841	Zamurovanie otvoru do 4 m2 nepálenými tvárnicami v murive hr. do 300 mm	1,584	m3	183,50	290,66	
24	011	311272200	Murivo nosné z betónových tvárnic DT15 hr. 150mm s výplňou C16/20	0,834	m3	164,30	137,03	
25	011	311272312	Murivo presné porobet tvárnice, 300mm, P2-400	60,613	m3	161,10	9 764,75	
26	011	311321411	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. C25/30	17,825	m3	118,77	2 117,08	
27	011	311351105	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	178,257	m2	26,70	4 759,46	
28	011	311351106	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	178,257	m2	7,35	1 310,19	
29	011	311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	1,217	t	1 914,63	2 330,10	
30	014	317121251	Montáž prefa prekladu dodatočne do pripravených rýh sv. otvoru 1050-1800 mm	1,000	kus	10,58	10,58	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
31	MAT	593406530	Keramický preklad predpätý 1250x120x65mm	1,000	kus	7,86	7,86	
32	011	317142327	Preklady nenosné 1250x150x249 mm	6,000	kus	36,33	217,98	
33	012	317143611	Preklady nosné 1250x300x249mm	1,000	kus	78,13	78,13	
34	012	317143615	Preklady nosné 1500x300x249mm	2,000	kus	93,02	186,04	
35	011	317941121	Osadenie valc. nosníkov I, U, L do čísla 12	0,081	t	321,99	26,08	
36	MAT	134314350	Uholník rovnoramenný S 235 JR G1 (11 373) 90x60x8 mm	0,085	t	1 375,00	116,88	
37	MAT	920AM58525	Závitová tyč M12, vrátane podložiek a matiek	10,000	kus	3,22	32,20	
38	011	342272336	Priečky PPP hr.100mm 550kg/m3	128,496	m2	21,98	2 824,34	
39	011	342272536	Priečky PPP hr.150mm 550kg/m3	47,974	m2	27,43	1 315,93	
40	015	348278401	Plotová strieška 270 x 390 mm betónová	96,000	kus	7,50	720,00	
41	015	348922310	Plot. múrik zo štiep. bet.tvaroviek hr. 190 mm výplň bet. tr. C 16/20	4,800	m3	640,00	3 072,00	
42	014	349231811	Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybúr. otvoroch s vysek. kapias 80-150 mm	1,375	m2	56,86	78,18	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				30 456,63			30 456,63	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
43	011	411319161	Príplatok za konečnú úpravu stropu hr. do 8 cm	14,547	m3	1,90	27,64	
44	011	411321414	Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30	18,408	m3	115,73	2 130,36	
45	011	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	25,740	m2	17,70	455,60	
46	011	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	25,740	m2	4,71	121,24	
47	011	411354175	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	25,740	m2	11,80	303,73	
48	011	411354176	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	25,740	m2	3,00	77,22	
49	011	411361821	Výstuž stropov BSt 500 (10505)	0,516	t	1 954,77	1 008,66	
50	011	411362021	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí	1,620	t	1 428,53	2 314,22	
51	011	417321515	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30	3,429	m3	119,96	411,34	
52	011	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	16,071	m2	14,80	237,85	
53	011	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	16,071	m2	3,17	50,95	
54	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	0,171	t	1 894,93	324,03	
55	011	434311115	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C16/20	25,500	m	8,74	222,87	
56	011	434351141	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	3,900	m2	19,80	77,22	
57	011	434351142	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	3,900	m2	3,40	13,26	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				7 776,19			7 776,19	
5 - KOMUNIKÁCIE								
58	221	564261111	Podklad zo štrkopiesku hr. 200 mm	55,468	m2	7,47	414,35	
59	221	564801111	Podklad zo štrkordte hr. 30 mm	55,468	m2	1,60	88,75	
60	221	596211110	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. A do 50 m2	55,468	m2	10,70	593,51	
61	MAT	592451100	Dlažba zámková 20x10x6 prírodná	24,339	m2	9,00	219,05	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				1 315,66			1 315,66	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
62	011	611451122	Omietka vnút. cem. stropov rovných hladká	184,360	m2	12,50	2 304,50	
63	011	611474115	Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí vápenná hr. 8mm	380,600	m2	11,40	4 338,84	
64	011	611481117	Potiahnutie vnút. stropov sklotextílnou sieťou prílepením	184,360	m2	5,46	1 006,61	
65	011	612401991	Príplatok za prísadu pre zvýšenie prínavosti omietok	753,931	m2	0,58	437,28	
66	014	612425931	Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková	56,536	m2	15,65	884,79	
67	011	612451232	Omietka vnút. stien cem. štuková	363,664	m2	10,90	3 963,94	
68	011	612473186	Prípl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí	540,780	m	1,15	621,90	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
69	011	612474101	Omiетка vnút. stien zo suchých zmesí hladká	1 072,465	m2	10,21	10 949,87	
70	011	612474115	Omiетка vnút. stien zo suchých zmesí na tvárnice hr. 8mm	1 617,987	m2	10,31	16 681,45	
71	011	612481118	Potiahnutie vnút. stien skloláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	1 746,483	m2	7,10	12 400,03	
72	011	622464222	Omiетка vonk. stien tenkovrstv. silikátová základ a škrabaná 2 mm	607,377	m2	11,20	6 802,62	
73	011	625000130	Dodávka a montáž profil okenný, dverový dilatčný	258,670	m	4,37	1 130,39	
74	011	625000210	Dodávka a montáž lišta rohová (Al, PVC) so sieťou	173,235	m	4,11	712,00	
75	011	625124415	Zateplenie stien extrud. polystyrén hr. 15 cm	68,478	m2	40,80	2 793,90	
76	011	625125118	Zateplenie stien min. vlákno hr. 18 cm	515,146	m2	43,10	22 202,79	
77	011	625125202	Zateplenie ostenia min. vlákno hr. 3 cm	55,216	m2	30,30	1 673,04	
78	011	625258105	Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS lepený celoplošne bez príkotv. hr. izol. 50 mm	11,429	m2	22,10	252,58	
79	011	631312611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 5-8 cm	0,247	m3	132,00	32,60	
80	011	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm	6,380	m3	122,00	778,36	
81	011	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	2,365	m2	9,33	22,07	
82	011	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	2,365	m2	2,68	6,34	
83	011	631362021	Výstuž betónových mazaín zo zvarovaných sietí Kari	0,422	t	1 431,91	604,27	
84	011	632319221	Príplatok k poterom za pridanie polymerných makrovlákien pre objemové vystuženie 2,5 kg/m3	19,391	m3	10,15	196,82	
85	011	632435111	Penetrácia podkladu pod samonivelizačnú stierku	319,380	m2	1,75	558,92	
86	011	632435115	Penetrácia - základný náter na nesúľakavé podklady, adhézy mostík	183,640	m2	3,10	569,28	
87	011	632444505	Stierka anhydritová samonivelačná hr. do 5 mm C25	319,380	m2	10,11	3 228,93	
88	011	632451236	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 ocel. hladný hr. do 6 cm	323,180	m2	11,52	3 723,03	
89	014	632458810	Vysprávka betónových plôch cem. opravnou maltou hr. 10 mm	156,000	m2	6,80	1 060,80	
90	011	632458903	Stierka cementová samonivelačná hr. 15 mm C20	178,720	m2	19,40	3 467,17	
91	011	634111113	Obvodová dilatácia pružnou tesniacou páskou v 80 mm medzi stenou a mazaínou	315,154	m	0,90	283,64	
92	011	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	35,280	m	4,70	165,82	
93	MAT	6119A0205	Parapeta vnútorná komôrková plastová šír. 400 mm	35,280	m	25,10	885,53	
94	MAT	6119A0206	Parapeta vnútorná - koncovka plastová biela pár (ks)	27,000	kus	1,70	45,90	
95	011	648991115	Osadenie parapetných dosák z AL hmôt š. nad 20 cm	35,280	m	4,70	165,82	
96	MAT	5534C2514	Parapeta vonkajšia hliníková - bočné čelo šír. 260-360 mm pár (ks)	27,000	kus	2,45	66,15	
97	MAT	5534J0306	Parapet Al lakovaný hrúbka 1,0mm šírka 200mm RAL biela	1,000	m	13,20	13,20	
98	MAT	5534J0307	Parapet Al lakovaný hrúbka 1,0mm šírka 220mm RAL biela	34,280	m	13,64	467,58	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				105 498,76			105 498,76	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
99	221	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	17,870	m	9,83	175,66	
100	MAT	592174910	Obrubník cestný SO 100/15/25 100x15x25	18,406	kus	6,20	114,12	
101	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	1,608	m3	85,00	136,68	
102	003	941941032	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30 m	625,000	m2	1,98	1 237,50	
103	003	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1032	2 500,000	m2	0,40	1 000,00	
104	003	941941832	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30 m	625,000	m2	1,50	937,50	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
105	011	952901411	Vyčistenie ostatných objektov	681,210	m2	1,01	688,02	
106	011	953944172	Nastrelovanie klincov spriahovacích 200 mm	1 192,667	kus	1,14	1 359,64	
107	011	953945316	Profil soklový hliníkový LO 183 mm	45,500	m	7,09	322,60	
108	011	953945319	Okapníčka na soklový profil PVC LO s tkaninou	45,500	m	2,44	111,02	
109	011	953945327	Profil plastový nadokenný so skrytou okapničkou LK	37,200	m	3,30	122,76	
110	011	953945329	Profil plastový parapetný s tkaninou LPE	37,200	m	3,28	122,02	
111	011	953948161	Kotvy chemickým tmelom M 16 hl 125 mm do betónu, ŽB alebo kameňa s vyvítaním otvoru	19,000	kus	3,78	71,82	
112	013	962032231	Búranie muríva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	9,618	m3	25,84	248,53	
113	013	962032631	Búranie muríva komínov nad strechou na maltu MV, MVC	4,200	m3	50,40	211,68	
114	013	962052211	Búranie muríva železobetónového alebo otvorov nad 4 m2	1,749	m3	142,73	249,63	
115	013	962086111	Búranie priečok z plynosilikátu, siporexu hr. do 15 cm	60,441	m2	3,37	203,69	
116	013	963042819	Búranie schodísk, stupňov betónových zhotovených na mieste	24,850	m	7,12	176,93	
117	013	963051113	Búranie železobet. stropov doskových hr. nad 8 cm	5,400	m3	175,77	949,16	
118	013	964052111	Búranie trámov, prievl. pásov zo žeb. prier. do 0,16 m2	0,230	m3	166,28	38,24	
119	013	965041341	Búr. podkl. alebo mazanín škvárobet. hr. do 10 cm nad 4 m2	13,225	m3	67,51	892,82	
120	013	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	9,769	m3	116,32	1 136,33	
121	013	965043441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	31,608	m3	98,27	3 106,12	
122	013	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	18,700	m2	2,68	50,12	
123	013	965081813	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	19,150	m2	4,72	90,39	
124	013	965082923	Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 10 cm nad 2 m2	7,729	m3	16,84	130,16	
125	013	966054121	Vybúranie časti ríms zo železobet. vyložených do 50 cm	27,430	m	15,00	411,45	
126	013	967031732	Prisekanie plošné v muríve tehlovom na MV, MVC hr. do 10 cm	0,630	m2	5,40	3,40	
127	013	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídli okien do 1,5 m2	60,000	kus	0,30	18,00	
128	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídli dverí do 2 m2	25,000	kus	0,55	13,75	
129	013	968062245	Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 2 m2	3,696	m2	4,51	16,67	
130	013	968062354	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 1 m2	31,453	m2	12,40	390,02	
131	013	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2	3,938	m2	6,74	26,54	
132	013	968071112	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien do 1,5 m2	1,000	kus	0,67	0,67	
133	013	968072244	Vybúranie kov. okenných rámov jednoduchých do 1 m2	0,600	m2	12,61	7,57	
134	013	968072455	Vybúranie kov. dverových zárubní do 2 m2	42,964	m2	9,33	400,85	
135	013	968081115	Vyvesenie alebo zavesenie plast. okna do 1, 5 m2	3,000	kus	0,47	1,41	
136	013	968081120	Vyvesenie alebo zavesenie plast. dverí do 2 m2	3,000	kus	1,04	3,12	
137	013	968082120	Vybúranie plast. rámov dvojítych okien, nad 1 do 2 m2	8,669	m2	11,71	101,51	
138	013	968082220	Vybúranie plast. dverových zárubní do 2 m2	3,445	m2	7,51	25,87	
139	013	968082221	Vybúranie plast. dverových zárubní nad 2 m2	3,230	m2	7,19	23,22	
140	013	971033651	Vybúr. otvorov do 4 m2 v muríve tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	1,330	m3	0,02	0,03	
141	013	971102113	Vítanie diery do d 12 mm do dreva	16 697,333	cm	0,02	333,95	
142	013	974031664	Vysekanie rýh v teh. muríve pre nosníky do 15 x 15 cm	10,300	m	11,06	113,92	
143	013	978011191	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 100 %	325,800	m2	4,41	1 436,78	
144	013	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	1 400,927	m2	3,50	4 903,24	
145	013	978059521	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 2 m2	11,770	m2	6,99	82,27	
146	721	723120805	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových zvar. DN do 50	25,000	m	3,98	99,50	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
147	721	723261919	Demontáž plynových vykurovacích spotrebičov, vrátane príslušenstva	2,000	kus	7,70	15,40	
148	013	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	367,384	t	14,43	5 301,35	
149	013	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	734,768	t	8,75	6 429,22	
150	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	367,384	t	12,61	4 632,71	
151	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	11 021,520	t	0,34	3 747,32	
152	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	367,384	t	12,62	4 636,39	
153	211	979087113	Nakladanie vybúraných hmôt	367,384	t	5,20	1 910,40	
154	013	979131409	Poplatok za uložen. znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	367,384	t	12,50	4 592,30	
155	006	981011416	Demolácia budov mur. na MC alebo betónu postup. rozob. s podielom 35%	86,845	m3	35,19	3 056,08	
156	014	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	527,062	t	16,90	8 907,35	
157	000	999990002	Demontážne práce, interiérové, potrubia, zariadenia predmety, svetidlá a podobne	46,000	hod	16,00	736,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				66 261,40			66 261,40	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				218 571,100			218 571,10	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
158	711	711106111	Jednozlož. hydroizolačná hmota kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná vodorovná	1,404	m2	9,10	12,78	
159	711	711106112	Jednozlož. hydroizolačná hmota kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná zvislá	10,332	m2	9,30	96,09	
160	MAT	283552000	Páska tesniaca šírka 10mm	13,320	m	1,55	20,65	
161	711	711106121	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota stierka vonkajšia vodorovná	197,970	m2	12,45	2 464,73	
162	711	711106122	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota stierka vonkajšia zvislá	128,496	m2	12,80	1 644,75	
163	MAT	283552000	Páska tesniaca šírka 10mm	53,540	m	1,55	82,99	
164	711	711131101	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pásmi na sucho vodor.	4,739	m2	0,27	1,28	
165	MAT	6282B0304	Pás asfaltovaný nataviteľný V 60 S 35	5,450	m2	3,10	16,90	
166	711	711161312	Izolácia proti zemnej vlhkosti stien fóliami pre bežné podmienky Fondaline S 500 šírky 1,0 m	37,015	m2	3,95	146,21	
167	MAT	283187840	Lišta krycia plastová	37,015	m	2,30	85,13	
168	711	711251136	Vertikálna infúzna clona - dodatočná izolácia stien, stĺpov	28,800	bm	33,70	970,56	
169	711	711471051	Zhotovenie izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor.	22,730	m2	6,55	148,88	
170	MAT	283220280	Fólia hr. 1,5 š. 1300mm	25,685	m2	5,70	146,40	
171	711	711472051	Zhotovenie izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne zvislá	7,688	m2	6,90	53,05	
172	MAT	283220280	Fólia DR.803 hr. 1,5 š. 1300mm	8,918	m2	5,70	50,83	
173	711	711491171	Zhotovenie izolácie tlakovej položením podkladnej textílie vodor.	22,730	m2	2,06	46,82	
174	MAT	693665120	Geotextília polypropylénová 300g/m2	25,003	m2	0,90	22,50	
175	711	711491172	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textílie vodor.	22,730	m2	2,30	52,28	
176	MAT	693665120	Geotextília polypropylénová 300g/m2	25,003	m2	0,90	22,50	
177	711	711491271	Zhotovenie izolácie tlakovej položením podkladnej textílie zvislej	7,688	m2	3,05	23,45	
178	MAT	693665120	Geotextília polypropylénová 300g/m2	8,457	m2	0,90	7,61	
179	711	711491272	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textílie zvislej	7,688	m2	2,74	21,07	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
180	MAT	693665120	Geotextília polypropylénová 300g/m2	8,457	m2	0,90	7,61	
181	711	998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	61,451	%	2,20	135,19	
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				6 280,26			6 280,26	
712 - Povlakové krytiny								
182	712	712363115	Zaizol. prestupov v streš. rovine kruh. prierezu priem. do 300 mm	2,000	kus	15,20	30,40	
183	MAT	5535A0801	Prestup z PVC, DN 40-160 mm	2,000	kus	10,70	21,40	
184	712	712363122	Zhotovenie rohov a kútov izol. tvarovkami teplovzd. navarením	18,000	kus	1,51	27,18	
185	712	712363312	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fóľ plechy kútová lišta vnút. rš100	21,880	kus	8,50	185,98	
186	712	712363313	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fóľ plechy kútová lišta vonk. rš100	13,330	kus	8,85	117,97	
187	712	712363314	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fóľ plechy stenová lišta vyhnutá rš100	8,550	kus	8,50	72,68	
188	712	712363317	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fóľ plechy odkvapnica rš 250mm	3,100	kus	17,60	54,56	
189	MAT	5535M0497	Skrutka farmárska 4,8x20mm	459,360	kus	0,07	32,16	
190	MAT	5539G0902	Skrutkovacia kotva T FIX 8S-155 vrut+plastová hlava	121,200	kus	0,36	43,63	
191	MAT	5539G0905	Skrutkovacia kotva T FIX 8S-215 vrut+plastová hlava	288,000	kus	0,39	112,32	
192	712	712363319	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fóľ plechy prechodový plech rš 250mm	4,000	kus	18,80	75,20	
193	712	712371801	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° voľne termoplast	105,978	m2	10,20	1 080,98	
194	MAT	283220760	Fólia hr. 1,5 š.1300mm	114,675	m2	5,70	653,65	
195	712	712391171	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textílie	105,978	m2	2,41	255,41	
196	MAT	693665120	Geotextília polypropylénová 300g/m2	111,776	m2	0,90	100,60	
197	712	712985122	Montáž odvetrávacích komínkov na povlakovú krytinu z PVC fólie	12,000	kus	13,70	164,40	
198	MAT	6282J0199	Odvetrávač strešný komínok PVC	12,000	kus	12,05	144,60	
199	712	712986191	Prvky k termoplast. fóliam - prestup prostredníctvom kruhovej PVC tvarovky s límcom	1,000	kus	9,02	9,02	
200	MAT	5535A1201	Vpust bočná s nábehom PVC	1,000	kus	88,10	88,10	
201	712	712998203	Zhotovenie podklad. konštrukcie z OSB dosiek na atike š. 311 - 410 mm pre klampiarske práce	34,660	m	8,32	288,37	
202	MAT	607262440	Doska OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	16,637	m2	13,45	223,77	
203	712	998712202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	37,824	%	3,00	113,47	
712 - Povlakové krytiny spolu:				3 895,85			3 895,85	
713 - Izolácie tepelné								
204	713	713111111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	48,000	m2	1,34	64,32	
205	MAT	2831BA262	Doska izolačná Isover eps 200 S-15 hr.150mm 1000x500mm	50,400	m2	13,30	670,32	
206	713	713111131	Montáž tep. izolácie stropov rebrových spodom, pripevnenie drôtom	277,981	m2	4,03	1 120,26	
207	MAT	631412280	Doska čadičová 90kg/m3 hr. 10 cm	24,552	m2	6,00	147,31	
208	MAT	631412355	Doska čadičová 90kg/m3 hr.22 cm	268,444	m2	14,20	3 811,90	
209	713	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	497,130	m2	1,04	517,02	
210	MAT	2831B0302	Polystyrén extrudovaný 2800 C hr.30 mm	327,600	m2	4,10	1 343,16	
211	MAT	2831BA213	Doska izolačná eps 100 S-3 hr.30mm 1000x500mm	31,438	m2	2,25	70,74	
212	MAT	2831BA214	Doska izolačná eps 100 S-4 hr.40mm 1000x500mm	3,660	m2	3,00	10,98	
213	MAT	2831BA215	Doska izolačná eps 100 S-5 hr.50mm 1000x500mm	3,660	m2	3,60	13,18	
214	MAT	2831BA216	Doska izolačná eps 100 S-6 hr.60mm 1000x500mm	156,692	m2	4,46	698,85	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
215	713	713131145	Montáž tep. izol. stien a základov lepením bodovo rohoží, pásov dielcov, dosiek	128,496	m2	4,91	630,92	
216	MAT	2831B0307	Polystyrén extrudovaný 2800 C hr.100 mm	134,921	m2	13,30	1 794,45	
217	713	713132213	Montáž tep. izol. stien z minerálnych vlákien hr. do 15 cm	63,791	m2	8,80	561,36	
218	MAT	631412320	Doska čadičová 90kg/m3 hr.14 cm	66,981	m2	9,70	649,72	
219	713	713151222	Montáž tepel. izolácie nadkrokovej hr. 140-240 mm	220,000	m2	7,40	1 628,00	
220	MAT	6281A0148	Izolácie tepelnoizolačné nadkrokové 220mm	231,000	m2	55,70	12 866,70	
221	MAT	6281A0187	Vrut - 7x330	1 320,000	kus	1,04	1 372,80	
222	MAT	6281A0203	Pás hrebeňový a úžľabový	1,000	kus	124,70	124,70	
223	MAT	6281A0206	Pena 750ml	5,000	kus	4,10	20,50	
224	713	713151293	Montáž tepel. izolácie nadkrok. napojením parozábrany na strešné okno	1,000	kus	15,62	15,62	
225	713	713151294	Montáž tepel. izolácie nadkrok. hrebeňového, nárožného a úžľabného pásu	14,760	m	7,74	114,24	
226	713	713162101	Montáž spádového klínu z polystyrénu na balkóny a terasy kladením voľne	48,000	m2	1,10	52,80	
227	MAT	2831BA264	Doska izolačná eps 200 spádové klíny	1,440	m3	98,40	141,70	
228	713	713191120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	319,520	m2	2,12	677,38	
229	713	713191410	Izolácia tepelná položením parozábrany z PE fólie hr 0,1m	297,681	m2	3,28	976,39	
230	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	300,953	%	1,10	331,05	
713 - Izolácie tepelné spolu:				30 426,37			30 426,37	
762 - Konštrukcie tesárske								
231	762	762311103	Montáž kotevných želiéz	35,000	kus	6,98	244,30	
232	MAT	920AM34755	Závitová tyč M16, vrátane matiek a podložiek	16,000	kus	3,97	63,52	
233	762	762311104	Montáž kotevných želiéz zložitých	7,000	kus	11,40	79,80	
234	MAT	553969140	Papuča trámová oceľová - pod stĺpy	7,000	kus	3,60	25,20	
235	762	762331812	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 120 do 224cm2	149,000	m	3,05	454,45	
236	762	762331814	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 288 do 450 cm2	12,300	m	4,29	52,77	
237	762	762332110	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	212,100	m	7,90	1 675,59	
238	762	762332120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	208,800	m	10,20	2 129,76	
239	762	762335120	Montáž krokiev viazaných, rovnobež. s odkvapom, prierez. pl. nad 120 do 288 cm2	51,200	m	2,08	106,50	
240	MAT	605151500	Hranol SM 1 000-600/8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x15,16x16.../	8,394	m3	362,00	3 038,63	
241	762	762341017	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk. na krokvy na zraz hr. dosky 25mm	112,130	m2	28,80	3 229,34	
242	762	762341630	Montáž debnenia štít. odkvapových rím z dosiek tvrdých (OSB3,Sololit ..) hr. do 15 mm	55,568	m2	8,10	450,10	
243	MAT	605150000	Hranolček SM 1 S25-75 L100-175	1,750	m3	362,00	633,50	
244	MAT	607262420	Doska OSB 3 SE 2500x1250x15 mm	66,682	m2	11,20	746,84	
245	762	762342203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	220,000	m2	2,01	442,20	
246	762	762342204	Montáž kontratlí, rozpätie 80-120 cm	220,000	m2	1,22	268,40	
247	MAT	605171123	Strešná lata 4x5cm SM 1 400-600cm	1 210,000	m	1,51	1 827,10	
248	762	762342812	Demontáž latovania striech os. vzdial. nad 22 do 50 cm	260,000	m2	0,89	231,40	
249	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	1,229	m3	82,61	101,53	
250	762	762432225	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku dosky hrúbky 25 mm	63,791	m2	29,00	1 849,94	
251	762	762495000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži obloženia stropov alebo stien	30,860	m2	0,77	23,76	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
252	762	762522811	Demontáž podláh s vankúšmi, z dosiek hrúbky do 32 mm	128,810	m2	3,52	453,41	
253	762	762712120	Montáž priestor. viazaných konštr. z hraneného reziva nad 120 do 224 cm2	94,200	m	15,84	1 492,13	
254	762	762712140	Montáž priestor. viazaných konštr. z hraneného reziva nad 288 do 450 cm2	111,300	m	21,86	2 433,02	
255	MAT	605151511	Hranol SM 2 600-800/8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x15,16x16.../	6,618	m3	362,00	2 395,72	
256	762	762795000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných	6,016	m3	38,54	231,86	
257	762	762841812	Demontáž podbíjania z dosiek hrubých s omietkou	141,440	m2	2,62	370,57	
258	762	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	250,513	%	2,40	601,23	
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				25 652,57			25 652,57	
763 - Konštrukcie - drevostavby								
259	763	763127321	SDK inštalčná predsadená stena pre sanitárne zariadenia, dvojité opláštenie, 2xRBI 12,5 mm	4,350	m2	40,16	174,70	
260	763	763133120	Podhľady sadr. zavesený oceľ profil dosky RB hr. 12,5 mm	103,870	m2	27,90	2 897,97	
261	763	763134030	Podhľady sadr. zavesené oceľ profil dosky 2x RF hr. 12,5 mm	505,452	m2	30,35	15 340,47	
262	763	763168711	Obklad stĺpikov ľubov. prierezu GKB 12,5 mm	3,500	m2	13,92	48,72	
263	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	184,619	%	1,90	350,78	
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				18 812,64			18 812,64	
764 - Konštrukcie klampiarske								
264	764	764311205	Klomp. PZ pl. zastrešenie falcované hladké z tabúl š. 670 mm, do 30°-farbený	38,910	m2	25,10	976,64	
265	764	764311208	Klomp. PZ pl. obloženie falcované hladké z tabúl š. 670 mm, nad 45°	55,568	m2	30,20	1 678,15	
266	764	764311821	Klomp. demont. zastrešenia na hl. krytine 1000, do 30° do 25m2	9,100	m2	1,88	17,11	
267	764	764332250	Klomp. PZ pl. lem. múrov tvr. kryt.+krycí pl. rš 500-farbený	28,500	m	17,74	505,59	
268	764	764348221	Klomp. PZ pl. sneh. chytáče tyčové dl 500	7,000	m	42,38	296,66	
269	764	764352203	Klomp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-farbený	32,100	m	20,20	648,42	
270	764	764352810	Klomp. demont. žľaby polkruhové rš 330, do 30°	41,000	m	1,14	46,74	
271	764	764359211	Klomp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-100-farbený	7,000	kus	17,74	124,18	
272	764	764359232	Klomp. PZ pl. žľaby kotlík 200x300x400-farbený	1,000	kus	24,15	24,15	
273	764	764359810	Klomp. demont. kotlík konický d-150, do 30°	4,000	kus	1,22	4,88	
274	764	764391210	Klomp. PZ pl. lišta záveterná rš 250-farbený	28,600	m	10,15	290,29	
275	764	764391220	Klomp. PZ pl. lišta záveterná rš 330-farbený	12,000	m	11,10	133,20	
276	764	764410850	Klomp. demont. parapetov rš 330	29,725	m	1,50	44,59	
277	764	764421240	Klomp. PZ pl. oplechovanie ríms rš 250-farbený	29,000	m	10,10	292,90	
278	764	764430250	Klomp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 600-farbený	7,000	m	19,40	135,80	
279	764	764454202	Klomp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100-farbený	40,500	m	18,60	753,30	
280	764	764454802	Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	26,000	m	1,14	29,64	
281	764	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	60,022	%	1,80	108,04	
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				6 110,28			6 110,28	
765 - Krytiny tvrdé								
282	765	765312810	Demontáž do sute jednodr. škridl. na sucho	260,000	m2	2,11	548,60	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
283	765	765331221	Zastrešenie kryt. striech valbových na sucho s povrch. úpr	220,000	m ²	24,30	5 346,00	
284	MAT	592440140	Škridla protisnehová	108,000	kus	3,70	399,60	
285	765	765331231	Zastrešenie kryt. hrebenáč na sucho	14,760	m	50,80	749,81	
286	765	765331261	Zastrešenie kryt. zak. štít. hrán kraj.	28,517	m	30,70	875,47	
287	765	765331632	Zastrešenie kryt. drážk. škridle z plastov prestupové	1,000	kus	82,00	82,00	
288	765	765331661	Zastrešenie kryt. vetracia mriežka š. 52 mm	21,665	m	2,55	55,25	
289	765	765901256	Pokrytie striech štruktúrovanou fóliou, hydroizolačná difúzna pod falcovaný plech na kontaktnú montáž	38,910	m ²	8,20	319,06	
290	765	998765202	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	83,758	%	1,45	121,45	
765 - Krytiny tvrdé spolu:				8 497,24			8 497,24	
766 - Konštrukcie stolárske								
291	766	766441821	Demontáž parapetných dosiek drevených, laminovaných šírky do 30 cm dĺžky nad 1,0 m	26,450	kus	1,74	46,02	
292	766	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	13,000	kus	10,30	133,90	
293	MAT	611617120	Dvere vnútorné plné 60x197 antracit	4,000	kus	121,00	484,00	
294	MAT	611617140	Dvere vnútorné plné 70x197 antracit	1,000	kus	121,00	121,00	
295	MAT	611617150	Dvere vnútorné plné 80x197 antracit	5,000	kus	128,50	642,50	
296	MAT	611617230	Dvere vnútorné plné 90x197 antracit	4,000	kus	128,50	514,00	
297	766	766661422	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. nad 0,8m	3,000	kus	26,50	79,50	
298	MAT	611653120	Dvere vnútor. s pož. odoln. 30 min. 80x197 antracit EW30/D3-C	1,000	kus	854,00	854,00	
299	MAT	611653130	Dvere vnútor. s pož. odoln. 30 min. 90x197 antracit EW30/D3-C	2,000	kus	889,00	1 778,00	
300	766	766669116	Dokovanie samozatv. na zárubeň drevenú pri mont. komp. dvier	4,000	kus	10,10	40,40	
301	MAT	5491A1205	Samozatvárač TS 72 s aret.kl.z. lištou strieborný	4,000	kus	70,10	280,40	
302	766	766671156	Okná strešné kynné+ventil.klap. do plochej 78x140 cm	1,000	kus	547,00	547,00	
303	766	766682111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídl. hr.steny do 170 mm	13,000	kus	44,38	576,94	
304	MAT	6116G0211	Zárubňa obložková laminat. CPL štandard šírky 60-90 cm	15,000	kus	112,50	1 687,50	
305	766	766682112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídl. hr. steny do 350 mm	2,000	kus	50,20	100,40	
306	766	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	78,856	%	1,80	141,94	
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				8 027,50			8 027,50	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
307	767	767631510	Montáž okien a dverí plastových na pásky	191,630	m	13,60	2 606,17	
308	MAT	6114A0152	Okno plastové pevné - výš.800 x šír.2800, svetlík,biela-biela SV1	1,000	kus	321,00	321,00	
309	MAT	6114A0305	Okno plastové 1-krídl. - OS - výš.600 x šír.1000 biela-biela O00	1,000	kus	134,40	134,40	
310	MAT	6114A0315	Okno plastové 1-krídl. - OS - výš.700 x šír.1000 biela-biela O02	1,000	kus	141,60	141,60	
311	MAT	6114A0316	Okno plastové 1-krídl. - OS - výš.700 x šír.1100 biela-biela O01	1,000	kus	150,10	150,10	
312	MAT	6114A0324	Okno plastové 1-krídl. - OS - výš.800 x šír.900 biela-biela O16,O21	2,000	kus	142,10	284,20	
313	MAT	6114A0371	Okno plastové 1-krídl. - OS - výš.1300 x šír.600 biela-biela O17,O22	2,000	kus	153,60	307,20	
314	MAT	6114A0385	Okno plastové 1-krídl. - OS - výš.1400 x šír.1000 biela-biela O19, O20	6,000	kus	220,80	1 324,80	
315	MAT	6114A0395	Okno plastové 1-krídl. - OS - výš.1670 x šír.1510 biela-biela O06	1,000	kus	324,75	324,75	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
316	MAT	6114A0396	Okno plastové 1-krídl. - OS - výš.1670 x šír.1000 biela-biela O09	1,000	kus	244,10	244,10	
317	MAT	6114A0397	Okno plastové 1-krídl. - OS - výš.1670 x šír.1260 biela-biela O10	1,000	kus	285,00	285,00	
318	MAT	6114A0398	Okno plastové 1-krídl. - OS - výš.1670 x šír.1300 biela-biela O12	2,000	kus	289,90	579,80	
319	MAT	6114A0399	Okno plastové 1-krídl. - OS - výš.1670 x šír.1350 biela-biela O15	1,000	kus	298,00	298,00	
320	MAT	6114A0523	Okno plastové 2-krídl. - O,OS - výš.1400 x šír.1120 biela-biela O18	1,000	kus	294,76	294,76	
321	MAT	6114A0530	Okno plastové 2-krídl. - O,OS - výš.1465 x šír.2175 biela-biela O03	1,000	kus	456,00	456,00	
322	MAT	6114A0539	Okno plastové 2-krídl. - O,OS - výš.1670 x šír.2550 biela-biela O08	1,000	kus	557,40	557,40	
323	MAT	6114A0540	Okno plastové 2-krídl. - O,OS - výš.1670 x šír.1950 biela-biela O11	1,000	kus	469,00	469,00	
324	MAT	6114A0543	Okno plastové 2-krídl. - O,OS - výš.1670 x šír.1960 biela-biela O13	1,000	kus	470,00	470,00	
325	MAT	6114A0547	Okno plastové 2-krídl. - O,OS - výš.1670 x šír.1980 biela-biela O14	1,000	kus	472,40	472,40	
326	MAT	6114A0548	Okno plastové pevné s nadsvetlíkom - výš.1660 x šír.1940 biela-biela O05	1,000	kus	459,90	459,90	
327	MAT	6114A0549	Okno plastové pevné s nadsvetlíkom - výš.1660 x šír.1785 biela-biela O04	1,000	kus	434,30	434,30	
328	MAT	6114B0101	Vstupná plastová zasklená stena s vchodovými dverami 3100x2300, vrátane podkladného profilu, madlo biela-biela D6	1,000	kus	1 812,30	1 812,30	
329	MAT	6114B0102	Vstupné plastové dvere s nadsvetlíkom 1100x2750, kľučka, biela-biela D5	1,000	kus	991,00	991,00	
330	MAT	6114B0103	Vstupné plastové dvere 1100x2300, kľučka, biela-biela D3	1,000	kus	927,00	927,00	
331	MAT	6114B0104	Vstupné plastové dvere 1055x2150, kľučka, biela-biela D2	1,000	kus	922,00	922,00	
332	MAT	6114B0105	Vstupné plastové dvere s nadsvetlíkom 1250x3150, madlo, biela-biela D1	1,000	kus	1 117,00	1 117,00	
333	767	767646521	Dodávka a montáž protipožiarných dverí oceľových 800x1970 EW45/D2-C	1,000	kus	893,00	893,00	
334	767	767995103	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg	1 399,300	kg	1,15	1 609,20	
335	MAT	553000020	Oceľové konštrukcie - zábradlia	1 469,265	kg	3,30	4 848,57	
336	MAT	553001000	Zinkovanie pre zámočnickú výrobu	1 409,300	kg	1,10	1 550,23	
337	767	767996103	Dodávka a montáž plynových dvierok dvojkrídlových 800x900	2,000	kus	257,00	514,00	
338	767	767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	253,000	kg	0,70	177,10	
339	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	259,763	%	0,90	233,79	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				26 210,07			26 210,07	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických								
340	771	771273112	Montáž obkl.stupňov hlad.keram.do lep.do 25cm	15,000	m	6,91	103,65	
341	771	771273232	Montáž obkl.podstup.hlad.keram.do lep.do 20cm	15,000	m	4,77	71,55	
342	771	771274113	Montáž obkl.stupňov hlad.keram.do flex.lep.do 30cm	62,810	m	8,80	552,73	
343	MAT	597651030	Dlažba keramická protišmyková mrazuvzdorná štandardná kvalita 300x300, schodovka	9,180	m2	12,50	114,75	
344	771	771274232	Montáž obkl.podstup.hlad.keram.do flex.lep.do 20cm	55,160	m	5,00	275,80	
345	771	771473112	Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 9cm	382,250	m	2,87	1 097,06	
346	771	771473132	Montáž soklov keram.stupňov.do lepidla do 9cm	41,600	m	3,91	162,66	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
347	771	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	231,620	m2	18,80	4 354,46	
348	MAT	597642040	Dlažba keramická štandardná kvalita 300x300	530,281	m2	10,50	5 567,95	
349	MAT	597642130	Dlažba keramická štandardná kvalita 300x300, schodovka	22,064	m2	12,50	275,80	
350	771	771575110	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do flexibilného tmelu	225,070	m2	18,80	4 231,32	
351	MAT	597651300	Dlažba keramická protišmyková mrazuvzdorná štandardná kvalita 300x300	41,155	m2	10,50	432,13	
352	771	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	172,399	%	1,15	198,26	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				17 438,12			17 438,12	
775 - Podlahy vlysové a parketové								
353	775	775551111	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou parozábranou a s olištovaním laminované tabule 1286x194 mm	170,150	m2	10,40	1 769,56	
354	MAT	611942122	Parkety laminátové typ spoja CLICK rozm.1285x194mm,hr.8mm	178,658	m2	11,90	2 126,03	
355	MAT	614200110	Lišta 8,3cm parketová laminovaná drevovláknitá HDF soklová 2400x83x15mm	62,490	m	2,10	131,23	
356	775	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 12 m	40,268	%	0,80	32,21	
775 - Podlahy vlysové a parketové spolu:				4 059,03			4 059,03	
776 - Podlahy povlakové								
357	775	776491111	Lepenie plastovej lišty ukončovacie samolepiace soklíky a lišty	123,000	m	1,05	129,15	
358	MAT	197740100	Lišta prechodová šír. 30 mm	17,000	m	7,60	129,20	
359	MAT	2863E5701	Lišta soklová	109,180	m	1,20	131,02	
360	775	776551830	Odstánenie povlakových podláh voľne položených	128,810	m2	0,15	19,32	
361	775	776572100	Lepenie povlakových podláh z textilných pásov	106,650	m2	7,40	789,21	
362	MAT	272520150	Podlahovina záťažový koberec	117,315	m2	13,50	1 583,75	
363	775	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	27,817	%	1,00	27,82	
776 - Podlahy povlakové spolu:				2 809,47			2 809,47	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek								
364	771	781446363	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmelu 300x150 mm	44,024	m2	18,00	792,43	
365	MAT	597823620	Obklad keramický štandardná kvalita 300x150	52,828	m2	11,50	607,52	
366	771	781493111	Montáž profilov do lepidla, roh	11,500	m	7,80	89,70	
367	771	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	14,897	%	1,20	17,88	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				1 507,53			1 507,53	
783 - Nátery								
368	783	783101835	Očistenie a prebrúsenie dreva	75,000	m2	3,60	270,00	
369	783	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	55,972	m2	5,04	282,10	
370	783	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	55,972	m2	2,77	155,04	
371	783	783626200	Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 2x lakovaním	75,000	m2	7,63	572,25	
372	783	783782203	Nátery tesárskych konštr.	1 007,379	m2	2,30	2 316,97	
783 - Nátery spolu:				3 596,36			3 596,36	
784 - Maľby								
373	784	784452571	Maľba zo zmesi tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	2 498,189	m2	2,87	7 169,80	
374	784	784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou	2 498,189	m2	1,12	2 797,97	
784 - Maľby spolu:				9 967,77			9 967,77	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				173 291,060			173 291,06	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
375	921	213290041	Demontáž bleskozvodu	16,000	hod	10,50	168,00	
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				168,00			168,00	
M33 - 162 Montáž dopr., sklad. zariadení a váh								
376	933	330030017	Dodávka a montáž výťahu, nosnosť 675kg, bez strojovne, imobilný, požiarne odolnosť E120, výkon 4,6 kW, bežný štandard	1,000	kus	21 625,00	21 625,00	
377	933	330030018	Úradná skúška výťahu	1,000	súbor	380,00	380,00	
M33 - 162 Montáž dopr., sklad. zariadení a váh spolu:				22 005,00			22 005,00	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				22 173,00			22 173,00	
Za rozpočet celkom				414 035,16			414 035,16	

Odberateľ:
 Projektant: APROREAL, s.r.o.
 Dodávateľ:

Spracoval: Palkovič
 JKSO :
 Dátum: 01.11.2021

Stavba : Obecný úrad - Dojč
 Objekt : Plynoinštalácia

APROREAL, s. r. o. **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	003	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	35,000	m2	6,10	213,50	
2	013	971033351	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 45 cm	2,000	kus	16,80	33,60	
3	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,148	t	12,61	1,87	
4	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	4,440	t	0,34	1,51	
5	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,148	t	12,62	1,87	
6	013	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	0,148	t	12,50	1,85	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				254,20			254,20	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				254,200			254,20	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
723 - Vnúťorný plynovod								
7	721	723110202	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 15	0,500	m	14,90	7,45	
8	721	723110203	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	1,150	m	16,84	19,37	
9	721	723130205	Potrubie plyn. ocel. rúrok asfalojut. závit 11353 DN 25-bralen	28,400	m	26,33	747,77	
10	721	723139205	Príplatok za potrubie upravené polyetylénovou páskou DN 25	1,500	m	4,20	6,30	
11	721	723150341	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 25/20	2,000	kus	13,90	27,80	
12	721	723150365	Chránička plyn. potrubia D 38/2.6	1,500	m	5,75	8,63	
13	721	723183130	Potrubie plynové nerezové, PN 0,5 DN 20	1,000	m	13,10	13,10	
14	721	723190907	Opr. plyn. potrubia, odvzdušnenie a napustenie potrubia	30,050	m	1,52	45,68	
15	721	723190909	Opr. plyn. potrubia, neúradná tlak. skúška stávajúceho potr.	1,000	kus	85,00	85,00	
16	721	723221133	Armat. plyn. s 1 závitom, zátku G 1/2	1,000	súbor	7,70	7,70	
17	721	723231113	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 3/4	1,000	kus	9,20	9,20	
18	721	723231114	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 1	1,000	kus	12,10	12,10	
19	721	723261918	Vnúťorná plynoinštalácia, pomocný materiál, konzoly,príchytky	1,000	súbor	175,00	175,00	
20	272	723410010	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	1,000	úsek	62,50	62,50	
21	272	723440050	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	30,050	m	2,10	63,11	
22	721	723999904	Revízná správa vnútornej plynoinštalácie	26,000	hod	6,00	156,00	
23	721	998723202	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 12 m	14,467	%	1,80	26,04	
723 - Vnúťorný plynovod spolu:				1 472,75			1 472,75	
783 - Nátery								
24	783	783424240	Nátery synt. potrubia do DN 50mm jednonás. 1x email +zákl.	1,650	m	1,80	2,97	
783 - Nátery spolu:				2,97			2,97	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				1 475,72			1 475,72	

APROREAL, s. r. o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
---------------	-------------	-------------	--	--------------------	-------------------	--------------------	-------	----------

Za rozpočet celkom

1 729,92

1 729,92

Odberateľ:
 Projektant: APROREAL, s.r.o.
 Dodávateľ:

Spracoval: Palkovič
 JKSO :
 Dátum: 01.11.2021

Stavba : Obecný úrad - Dojč
 Objekt : Elektroinštalácia

APROREAL, s. r. o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
1	921	210010003	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	400,000	m	1,20	480,00	
2	MAT	345650I503	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083271 : 25, sivá	400,000	m	0,44	176,00	
3	921	210010055	Montáž el-inšt rúrky (kov) tuhá závitová, voľne, alebo pod omietku D40mm (P36)	6,000	m	1,95	11,70	
4	MAT	345655I304	Rúrka el-inšt Fe tuhá 019916 : GSR 40 LA, závitová, 1x spojka, lakovaná, čierna	6,000	m	13,48	80,88	
5	921	210010124	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d80)mm	36,000	m	1,00	36,00	
6	MAT	345658I001	Chránička HD-PE kábelová ohybná 032332 : FXKVR 63, bezhalogénová, so zaťah. šnúrkou, spojkou, čierna	36,000	m	0,79	28,44	
7	921	210010301	Škatuľa KP pristrojová bez zapojenia	268,000	kus	3,05	817,40	
8	MAT	345600A000	Škatuľa KP pristrojová 1-nás : 1055-41 (D68x44) zvisle aj vodorovne max 5 škatúl	268,000	kus	0,28	75,04	
9	MAT	345641G201	Svorka bezskrutková 2-vodičová : 222-412 (0,08-2,5+4mm2) 400V/32A, oranžové páčky, sivá	550,000	kus	0,30	165,00	
10	921	210010311	Montáž krabice do muriva KO (68) bez zapojenia, s vekom, odbočná	5,000	kus	3,05	15,25	
11	MAT	345604K000	Krabica KO odbočná : KU 68-1902 KA (D73x43) s viečkom, vodorovne max 3 krabice, sivá	5,000	kus	0,50	2,50	
12	921	210020922	Montáž protipožiariamej upchávky, priechod stenou hrúbky 30cm	6,000	ks	50,10	300,60	
13	921	210040734	Vyrezanie rýh v porobetonovom murive hl.2cm š.4cm frézovaním	855,000	m	3,55	3 035,25	
14	921	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 2,5 mm2	77,000	kus	0,90	69,30	
15	921	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	26,000	kus	1,40	36,40	
16	921	210100004	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 25 mm2	16,000	kus	2,55	40,80	
17	921	210110001	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	11,000	kus	4,35	47,85	
18	MAT	345350A211	Spínač rad.1 3558A-06940 B, zapustený, kompletný, IP44, biely	11,000	kus	4,35	47,85	
19	921	210110003	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	8,000	kus	4,60	36,80	
20	MAT	345363A211	Prepínač rad.5 3558A-05940 B, zapustený, kompletný, IP44, biely	8,000	kus	12,60	100,80	
21	921	210110004	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.6	12,000	kus	4,60	55,20	
22	MAT	345374A211	Prepínač rad.6 3558A-06940 B, zapustený, kompletný, IP44, biely	12,000	kus	7,80	93,60	
23	921	210110005	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.7	3,000	kus	4,90	14,70	
24	MAT	345377A211	Prepínač rad.7 3558A-07940 B, zapustený, kompletný, IP44, biely	3,000	kus	12,60	37,80	
25	921	210110071	Spínač ovládania osvetlenia svetlocitlivý, stmievač ...	19,000	kus	8,40	159,60	
26	MAT	345380A211	Ovládač tlač. rad.1/O 3558A-80920 B, zapustený, kompletný (pp) IP44, biely	2,000	kus	5,60	11,20	
27	MAT	345532A221	Rámik 2-násobný 3901A-B20 B, vodorovný, biely	63,000	kus	2,10	132,30	
28	MAT	345533A221	Rámik 3-násobný 3901A-B30 B, vodorovný, biely	1,000	kus	3,10	3,10	
29	MAT	345535A221	Rámik 5-násobný 3901A-B50 B, vodorovný, biely	18,000	kus	6,80	122,40	
30	MAT	920AM16842	Senzor pohybu zapustený	4,000	kus	63,40	253,60	
31	MAT	920AM16844	Senzor pohybu stropný pohľadový	13,000	kus	63,40	824,20	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
32	921	210111012	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	228,000	kus	4,05	923,40	
33	MAT	345400A221	Zásuvka 1-nás. 5518A-A2349 B zapustená, kompletná, s viečkom (oc) IP20, biela	210,000	kus	3,92	823,20	
34	MAT	3585616B53	Prepáťová ochrana	18,000	kus	20,40	367,20	
35	MAT	374306L301	Zásuvka dátová 1xRJ45 Cat 6 UTP : , kompletná, biela	18,000	kus	14,30	257,40	
36	921	210140430	Montáž a zapojenie kompletných skriniek so STOP tlačidlom	1,000	kus	5,60	5,60	
37	MAT	3581350C41	Skrinka plast, núdzové červené STOP hribové tlačidlo : XALK 188, sivo-žltá, odblokovanie kľúčom (1V)	1,000	kus	47,40	47,40	
38	921	210190002	Montáž rozvodnice do 50kg	4,000	kus	101,00	404,00	
39	MAT	920AM55263	Rozvádzač RP1	1,000	kus	3 838,00	3 838,00	
40	MAT	920AM55269	Rozvádzač RH	1,000	kus	2 340,00	2 340,00	
41	MAT	920AN65730	Rozvádzač RE elektromerový rozvádzač pilierový vrátane zemného dielu	2,000	kus	157,00	314,00	
42	921	210200004	Montáž, interiérové svietidlo - 1x zdroj (halog. žiarovka, komp. žiarivka, LED) prísadené, IP20-44	103,000	kus	14,00	1 442,00	
43	MAT	3481P0052	Svietidlo-panel LED 12W,IP20	2,000	kus	40,15	80,30	
44	MAT	3481P0053	Svietidlo-panel LED 15W,IP20	12,000	kus	40,15	481,80	
45	MAT	3481P0054	LED 20W reflektory nástenné so snímačom pohybu , IP44	5,000	kus	51,10	255,50	
46	MAT	3481P0055	LED svietidlo spínanie na pohyb IP44	1,000	kus	66,00	66,00	
47	MAT	3481P0056	Svietidlo-panel LED 22W,IP20	7,000	kus	40,15	281,05	
48	MAT	3481P0057	LED bodové lištové svietidlo 33W,IP54-muzeum	4,000	kus	37,60	150,40	
49	MAT	3481P0058	LED svietidlo panel 600x600mm, 29W,IP20	4,000	kus	57,40	229,60	
50	MAT	3481P0059	LED svietidlo panel 600x600mm, 36W,IP20	32,000	kus	57,40	1 836,80	
51	MAT	3481P0060	LED svietidlo panel 600x600mm, 45W,IP44	1,000	kus	57,40	57,40	
52	MAT	3481P0061	LED svietidlo 36W,IP40	1,000	kus	52,09	52,09	
53	MAT	3481P0062	LED svietidlo 45W,IP40+ záves -knižnica	15,000	kus	62,60	939,00	
54	MAT	3481P0063	LED svietidlo 36W,IP40+ záves -knižnica	2,000	kus	62,60	125,20	
55	MAT	3481P0064	LED priemyselné svietidlo 36W,IP65	9,000	kus	23,30	209,70	
56	921	210200043	Montáž, núdzové svietidlo IP20-44, trvalé, kombinované osvetlenie, prísadené nástenné	17,000	kus	14,00	238,00	
57	MAT	920AM45909	LED svietidlo pre núdzové osvetlenie 1,2W,1,5h,IP44	17,000	kus	52,00	884,00	
58	921	210220022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	50,000	m	2,10	105,00	
59	MAT	3549000A01	Kruhový bleskozvodný, uzemňovací drôt (FeZn) D10 [0,62kg/m]	31,000	kg	2,54	78,74	
60	921	210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	85,000	m	1,60	136,00	
61	MAT	3549000A34	Plochá uzemňovacia páska (FeZn) 30x4 [0,95kg/m]	80,750	kg	2,55	205,91	
62	921	210220107	Montáž zberného, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8	130,000	m	3,10	403,00	
63	MAT	3549001070	Kruhový zvodový vodič (AlMgSi) : 5021286, typ RD 8-ALU (50mm2)	130,000	m	0,84	109,20	
64	MAT	3549020A10	Podpera vedenia : PV 21, na ploché strechy, plastová (D145, v.80)mm	55,000	kus	1,27	69,85	
65	MAT	3549021A23	Podpera vedenia (FeZn) : PV 22 br, na škridlové strechy Bramac (420 v.80)mm	45,000	kus	2,49	112,05	
66	MAT	3549024A60	Podpera vedenia (AlMgSi) : PV 23, na plechové strechy (60 v.110)mm	15,000	kus	3,00	45,00	
67	921	210220137	Montáž zvodového vodiča s podperami, na omietku, pod izoláciu, AlMgSi D8 s PVC plášťom	60,000	m	2,50	150,00	
68	MAT	3549001A75	Kruhový bleskozvodný drôt (AlMgSi) D8/11, s PVC plášťom [0,20kg/m]	12,000	kg	22,70	272,40	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
69	MAT	3549017S21	Držiak vedenia s vnút. závitom M8 a prílohou (nerez) na murivo : 274113, pre pevné uchytenie drôtu s PVC plášťom D13mm	100,000	kus	5,03	503,00	
70	921	210220301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	73,000	kus	1,50	109,50	
71	MAT	3549040A20	Svorka spojovacia (FeZn) : SS, s prílohou (2xM8)	65,000	kus	1,52	98,80	
72	MAT	3549040A30	Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)	6,000	kus	0,84	5,04	
73	MAT	3549040A31	Svorka pripájacia (FeZn) : SP 2, pre spojenie kovových súčiastok (1xM8)	2,000	kus	0,84	1,68	
74	921	210220302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	21,000	kus	2,10	44,10	
75	MAT	3549040A01	Svorka pre zvodové a uzemňovacie tyče D20 (FeZn) : SJ 01 (4xM8)	10,000	kus	2,33	23,30	
76	MAT	3549040A34	Svorka žľabová (FeZn) : SO, pre pripojenie odkvapových žľabov (4xM8)	6,000	kus	1,90	11,40	
77	MAT	3549040A36	Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8)	5,000	kus	2,10	10,50	
78	921	210220321	Montáž svorky na potrubie s Cu pásom (Bernard)	15,000	kus	5,40	81,00	
79	MAT	3549040A90	Svorka na potrubie (BERNARD) pre Cu pás	15,000	kus	0,87	13,05	
80	MAT	3549040A91	- páska Cu uzemňovacia (pre Bernard)	15,000	kus	0,77	11,55	
81	MAT	3549092V08	Svorka uzemňovacia zinkovaná : ZSA 16 VK, s Cu pásom, na 3/8" 2" potrubie, pre vodič 2,5+16mm ²	10,000	kus	0,87	8,70	
82	MAT	3549092V11	Svorka uzemňovacia, zinkovaná : ZS 4, s mosadz. maticou, na 1/2" kov. rúry, pre vodič 2,5+4mm ² (pre vodovod. batérie)	10,000	kus	2,10	21,00	
83	921	210220361	Montáž zemniacej tyče (ZT) do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	5,000	kus	12,20	61,00	
84	MAT	3549050A03	Tyč uzemňovacia plná (FeZn) : ZT 2m (D25)	5,000	kus	25,70	128,50	
85	921	210220401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	5,000	kus	0,50	2,50	
86	MAT	3549071A01	Štítko označovacie (FeZn)	5,000	kus	0,38	1,90	
87	921	210220403	Montáž krabice, revízných dvierok pre SZ, rozpojovacie svorky, pod omietku	5,000	kus	10,40	52,00	
88	MAT	3549070D01	Krabica pre bleskozvodné svorky : PZO [168x218x80+120] pod izoláciu, nastaviteľná hĺbka	5,000	kus	5,24	26,20	
89	921	210800526	Montáž, vodič Cu plný drôt, inštalačný, voľne uložený H07V-U, CY 4	50,000	m	0,64	32,00	
90	MAT	341010M318	Vodič 1-žilový Cu 750V, drôt (CY) : H07V-U 4 GNYE (RE) zel/zltý	50,000	m	0,55	27,50	
91	921	210800527	Montáž, vodič Cu plný drôt, inštalačný, voľne uložený H07V-U, CY 6	50,000	m	0,78	39,00	
92	MAT	341010M325	Vodič Cu (CY) : H07V-U 6 GNYE drôt (RE) zel/zltý	50,000	m	0,84	42,00	
93	921	210800529	Montáž, vodič Cu plný drôt, inštalačný, voľne uložený H07V-U, CY 16	20,000	m	0,94	18,80	
94	MAT	341010M339	Vodič 1-žilový Cu 750V, drôt (CY) : H07V-U 16 GNYE (RE) zel/zltý	20,000	m	2,23	44,60	
95	921	210800628	Montáž, vodič Cu prepájovaci, lanové jadro, voľne uložený H07V-K, CYA 16	2,000	m	0,96	1,92	
96	MAT	341010M439	Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 16 GNYE (RM) zel/zltý	2,000	m	1,45	2,90	
97	921	210810005	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	1 140,000	m	0,74	843,60	
98	MAT	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	1 000,000	m	0,66	660,00	
99	MAT	341203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	140,000	m	0,66	92,40	
100	921	210810006	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x2,5	1 255,000	m	0,83	1 041,65	
101	MAT	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	1 200,000	m	1,11	1 332,00	
102	MAT	341211H014	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x2,5 B2ca-s1,d1,a1	55,000	m	0,89	48,95	
103	921	210810015	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 5x1,5	100,000	m	0,81	81,00	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merňá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
104	MAT	341203M300	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	100,000	m	1,11	111,00	
105	921	210810016	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 5x2,5	20,000	m	0,96	19,20	
106	MAT	341203M310	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	20,000	m	1,03	20,60	
107	921	210810017	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 5x4-16	80,000	m	1,70	136,00	
108	MAT	341203M320	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4	20,000	m	2,79	55,80	
109	MAT	341203M350	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x16	60,000	m	10,90	654,00	
110	921	210860267	Kábel dátový pevne uložený CAT6	1 000,000	m	0,41	410,00	
111	MAT	341812M010	Kábel na prenos dát CAT6 : UTP 4x2x26AWG Patch	1 000,000	m	0,60	600,00	
112	921	210901070	Montáž, kábel Al 1kV voľne uložený AYKY 4x25	60,000	m	1,52	91,20	
113	MAT	341410M100	Kábel Al 1kV : 1-AYKY-J 4x25	60,000	m	2,73	163,80	
114	921	213280050	PPV (pomocné a podružné výkony)	32,890	%	98,00	3 223,22	
115	921	213280060	PPM (pomocný a podružný materiál)	16,115	%	150,00	2 417,25	
116	921	213290010	Zaistenie vypnutého stavu	2,000	hod	15,00	30,00	
117	921	213290020	Manipulácia v sieti NN	5,000	hod	15,00	75,00	
118	921	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	60,000	hod	20,00	1 200,00	
119	921	213291121	Projekt skutkového vyhotovenia	1,000	súbor	270,00	270,00	
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				40 647,86			40 647,86	
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach								
120	946	460200163	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	36,000	m	8,15	293,40	
121	946	460420022	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	36,000	m	2,90	104,40	
122	MAT	581533180	Piesok technický KV 04	4,200	t	13,80	57,96	
123	946	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	36,000	m	0,55	19,80	
124	MAT	2832F0507	Fólia výstražná Červená, šír.300, hr.0,075 mm - 84 30 60	36,000	m	0,07	2,52	
125	946	460560163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	36,000	m	5,10	183,60	
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:				661,68			661,68	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				41 309,54			41 309,54	
Za rozpočet celkom				41 309,54			41 309,54	

Odberateľ:
 Projektant: APROREAL, s.r.o.
 Dodávateľ:

Spracoval: Palkovič
 JKSO :
 Dátum: 01.11.2021

Stavba : Obecný úrad - Dojč
 Objekt : Elektrická požiarňa signalizácia

APROREAL, s. r. o. **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY M								
M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení								
1	922	220260552	Rúrka PVC uložená pod omietkou 23mm	250,000	m	5,10	1 275,00	
2	MAT	345650I492	Rúrka el-inšt PVC ohybná 084057 : FXP , čierna	250,000	m	1,24	310,00	
3	922	220261141	Príchylka káblová	500,000	kus	0,70	350,00	
4	MAT	920AM59674	požiarna odolné príchylky na káble vr. Kov.hmoždiniek s vrtuľmi E90	500,000	kus	0,50	250,00	
5	922	220280250	Montáž, kábel uložený v rúrkach FTP, STP	250,000	m	0,42	105,00	
6	MAT	341220H201	Kábel bezhalogénový Cu 1kv : 1-CHKE-V-O 2x1,5 PS60 B2ca-s1,d1,a1	50,000	m	0,80	40,00	
7	MAT	341676E021	Kábel Cu signálny bezhalogénový, drôtené žily, tieneny : JE-H(St)H 1x2x0.8 Bd FE180/PS60	200,000	m	0,68	136,00	
8	922	220330021	Montáž adresovateľného interaktívneho senzora	7,000	kus	8,20	57,40	
9	MAT	920AM16652	Adresovateľný interaktívny multisenzor, kombinace optického a tepelného senzoru, diaľkové servisní funkce pomocí IR komunikace s programovacím přístrojem 850EMT	7,000	kus	68,60	480,20	
10	MAT	920AM60842	Zásuvka pro senzory rady 830 , použitelná i pro rady 801 a 601.+ND	7,000	kus	5,50	38,50	
11	922	220330022	Montáž adresovateľného volne programovateľného výstupu	1,000	kus	15,00	15,00	
12	MAT	374315A328	Adresovateľný, volně programovateľný reléový výstup (přepínací bezpotenciálový kontakt, zatížitelnost 24VDC/2A), napájení z adresovateľného vedení. Bez krabice (např. 517.035.010).	1,000	kus	141,82	141,82	
13	922	220330031	Montáž zálohového zdroja	1,000	kus	26,00	26,00	
14	MAT	920AM27222	Stabilizovaný zálohovaný zdroj 24VDC/5A. Priestor pro 2 akumulátory 12V max. 17Ah. Reléový výstup (přepínací kontakt) pro signalizaci poruchy zdroje. Rozměry 383 x 408 x 97 (š x v x h), schválení EN54-4.	1,000	kus	323,00	323,00	
15	MAT	920AM56277	Akumulátor 12V/17 Ah	2,000	kus	52,60	105,20	
16	922	220330101	Montáž tlačítkového hlásiča EPS na omietku	5,000	kus	10,00	50,00	
17	MAT	3584414R37	Klúč pro všetky tlačítkové hlásiče DIN.	5,000	kus	3,20	16,00	
18	MAT	920AM38150	Manuálny tlačidlový hlásič, vrátane základne a sklička+ND	5,000	kus	78,40	392,00	
19	922	220330111	Montáž krabice pre svorkovnicu EPS	1,000	kus	9,50	9,50	
20	MAT	920AM56660	Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou PS 90	1,000	kus	5,00	5,00	
21	922	220330115	Montáž vstupného a výstupného prvku EPS	1,000	kus	25,50	25,50	
22	MAT	3749011L40	Adresovateľný prvek s izolátorem napájený z adresovateľného vedení, IR komunikace s programovacím přístrojem 850EMT, 4 programovateľné hlídane vstupy, 4 programovateľné reléové výstupy s bezpotenciálovými přepínacími kontakty 2A/24VDC	1,000	kus	279,00	279,00	
23	922	220330121	Montáž krabice pre moduly EPS	2,000	kus	3,10	6,20	
24	MAT	920AM56661	Montážna krabica pre moduly	1,000	kus	25,00	25,00	
25	MAT	920AM56662	montážna krabica pre Q moduly	1,000	kus	23,20	23,20	
26	922	220330132	Montáž predpät'ovej ochrany EPS	2,000	kus	6,40	12,80	
27	MAT	920AM11658	prepät'ová ochrana DA 275 typu D 230V	2,000	kus	17,20	34,40	
28	922	220330135	Montáž držiaku samolepky EPS	1,000	kus	2,00	2,00	
29	MAT	3484L0598	Držiak samolepky	1,000	kus	15,10	15,10	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
30	922	220330151	Montáž majáku EZS (PSN), EPS na omietku, normálne prostredie	5,000	kus	13,60	68,00	
31	MAT	4262B6015	Konvenčný maják + siréna- IP 65 červená EN 54-23	5,000	kus	73,40	367,00	
32	922	220330311	Montáž ústredne EPS do 8 slučiek	1,000	kus	244,00	244,00	
33	MAT	37492J0114	Modulárna ústredna pro montáž na stenu, 2 kruhová vedení, možnost rozšíření doskami PLX800 až na 8 kruhových vedení. Obsahuje základní dosku PFI800, zdroj (24VDC/5A), zobrazovací a ovládací panel s farebným dotykovým displejem	1,000	kus	1 470,00	1 470,00	
34	MAT	37492J0120	Sada SK štítkov pro ústrednye a tabla obsluhy se skupinovými LED.	1,000	kus	30,00	30,00	
35	MAT	37492J0121	Vysielačka na PCO alt. 2x GSM volač / dva nezhavisli operátor/-opcja	1,000	kus	282,00	282,00	
36	MAT	37492J0122	Akumulátor 12V/17 Ah	2,000	kus	52,60	105,20	
37	921	220020931	Montáž protipožiarna upchávky, do rozvádzačov, prechody stropu a stenou do hr.150mm	1,000	súbor	154,00	154,00	
38	921	220280050	PPV (pomocné a podružné výkony) 5%	87,390	%	5,05	441,32	
39	921	220290111	Zaškolenie obsluhy	3,000	hod	20,00	60,00	
40	921	220291110	Odborná prehliadka a odborná skúška	1,000	súbor	350,00	350,00	
41	921	220291121	Projekt skutkového vyhotovenia	1,000	súbor	450,00	450,00	
42	922	220330736	Preskúšanie, oživenie funkcie zariadenia EPS	1,000	kus	155,00	155,00	
43	MAT	246335440	Tmel protipožiarny plniaci tmel bal.1ks	5,000	kus	31,00	155,00	
			M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení spolu:	8 880,34			8 880,34	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	8 880,34			8 880,34	
			Za rozpočet celkom	8 880,34			8 880,34	

Dátum podania: 08.02.2017
PALKOVIČ- SK, s.r.o.
Hlboké 244
906 31 Hlboké pri Senici nad
Myjavou

Poistenie malých a stredných podnikateľov
Poistka číslo: 6 588 305 979 / verzia: 1

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
vydáva túto poisťku ako potvrdenie o uzatvorení poisťnej zmluvy podľa návrhu číslo 4410015552 zo dňa 09.02.2016 v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka, platných Všeobecných podmienok a Zmluvných dojednaní.

Poistník: PALKOVIČ- SK, s.r.o., Hlboké 244, 906 31 Hlboké pri Senici nad Myjavou
RČ/IČO: 45938172

Začiatok poistenia: 09.02.2016 hod. 00:00

Koniec poistenia: na neurčito

Základné poistenie:

Zodpovednosť

Všeobecná zodpovednosť (Spoluúčasť 50.00 €)

Poistná suma:

497 900,00 EUR

Ďakujeme za dôveru, ktorú ste nám prejavili uzavretím tohto poistenia.

Dátum vyhotovenia: 06.02.2017

